

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - ปือเล็งใต้ ระหว่าง กม.๘+๑๘๘ - กม.๘+๒๑๐ (RT.) ระยะทาง ๐.๐๒๑ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงยะลา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
- เป็นเงิน.....๒๙๕,๔๕๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบสรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน.....จำนวน ๒ แผ่น
๒. รายละเอียดการคำนวณ Factor F.....จำนวน ๑ แผ่น
๓. แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย.....จำนวน ๙ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายนริศกร วรรณรักษ์.....ประธานกรรมการฯ
๒. นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี.....กรรมการฯ
๓. นางสาวพรรณนิภา จันทร์ดำ.....กรรมการฯ

เห็นชอบ



(นายสมเทพ บุญกว้าง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

สรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยัด ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานผูกเงิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควนคูม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้

ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.) ระยะทาง 0.021 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นดวงหนึ่งสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	51.26	2,563.00	1.3800	70.74	74.28	71.00	3,550.00
2	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	217.28	10,864.00	1.3800	299.85	314.84	250.00	12,500.00
3	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	25.00	354.15	8,853.75	1.3800	488.73	513.17	350.00	8,750.00
4	3.1(1) งานรอนพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	25.00	358.95	8,973.75	1.3800	495.35	520.12	350.00	8,750.00
5	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	30.00	920.30	27,609.00	1.3800	1,270.01	1,333.51	950.00	28,500.00
6	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใ้ียง CSS-1) (เป็นเงิน...ห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	210.00	44.54	9,353.40	1.3800	61.47	64.54	50.00	10,500.00
7	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	200.00	19.26	3,852.00	1.3800	26.58	27.91	20.00	4,000.00

๒

(นายณัฏกร วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาดำเนินการ
กรรมการฯ

(นางสาวพรณิภา จันทร์คำ)
นายช่างโยธาดำเนินการ
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาคูขี้เป็ด ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควนชุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้

ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.) ระยะทาง 0.021 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)
8	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สัร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	210.00	370.32	77,767.20	1.3800	511.04	536.59	100,800.00
9	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สัร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	200.00	365.86	73,172.00	1.3800	504.89	530.13	98,000.00
10	หินถมคันทาง (เป็นเงิน... หกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	30.00	527.11	15,813.30	1.3800	727.41	763.78	20,100.00
รวมค่างานต้นทุน				238,821.40			รวมราคากลาง		

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
- เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
- อยู่ในพื้นที่ จ.ยะลา ใช้ Factor F (ฝนชุก 1) ราคาน้ำมันดีเซล 35.39 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

FACTOR F (ROAD WORKS)

ค่างานทุนไม่เกิน	-	ล้านบาท	F =	-
ค่างานทุนไม่เกิน	5.0000	ล้านบาท	F =	1.3800
ค่างานทุน	0.23882	ล้านบาท	F =	1.3800

เห็นชอบ

๑๐

(นายวัลลภ วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรณี)
วิศวกรโยธาคำนวณการ
กรรมการฯ

(นางสาวพรณิภา จันทรรัก)
นายช่างโยธาคำนวณการ
กรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุญกว้าง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยั้ง ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 6%	เงินงบประมาณ 100%
เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้ 0%
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	238,821.40 บาท
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	- บาท
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 1)	=	1.3800
ค่างานทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท F = 1.3800		
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
Factor F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง	=	1.3800
Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง	=	-


 (นายนรภัทร วรรณรักษ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานกรรมการฯ


 (นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการฯ


 (นางสาวพรรณนิภา จันทรดำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการฯ

แบบสรุปข้อมูลราคาวาสถและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาย้ายพิบัติ ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - ปือเล็งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

ระยะทาง 0.021 กิโลเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด : ยะลา

เขตฝนตก : ฝนชุก 1

วันที่ทำการประเมิน : 18 ก.ย. 69

ราคาน้ำมันดีเซล : 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

ใช้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดือน สิงหาคม 2569

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพวง

ระยะขนส่งที่ 200 กม.

368.31 บาท/ตัน ระยะตั้งแต่ 201 กม.@

1.84 บาท/ตัน/กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	ยาง AC 60-70	ตัน	39,666.67	1,000.00	1,840.31	35.00		41,541.98	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
2	ยาง CSS-1	ตัน	33,813.33	1,000.00	1,840.31	25.00		35,678.64	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
3	ยาง CRS-2	ตัน	33,746.67	1,000.00	1,840.31	25.00		35,611.98	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
4	หินผสม AC Wearing	ลบ.ม.	542.00	26.00	107.11	-		649.11	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา (ราคา ณ โรงโม่)
5	หินผสม AC Binder	ลบ.ม.	547.00	26.00	107.11	-		654.11	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา (ราคา ณ โรงโม่)
6	หินใหญ่	ลบ.ม.	520.00	26.00	107.11	-		627.11	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา (ราคา ณ โรงโม่)
7	หิน 1"	ลบ.ม.	580.00	26.00	107.11	-		687.11	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา (ราคา ณ โรงโม่)
8	หิน 3/4"	ลบ.ม.	580.00	26.00	107.11	-		687.11	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา (ราคา ณ โรงโม่)
9	หิน 1/2"	ลบ.ม.	650.00	26.00	107.11	-		757.11	โรงโม่หินพิรพลศิลา
10	หิน 3/8"	ลบ.ม.	520.00	26.00	107.11	-		627.11	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา (ราคา ณ โรงโม่)
11	หินฝุ่น	ลบ.ม.	520.00	26.00	107.11	-		627.11	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา (ราคา ณ โรงโม่)
12	หินคลุก	ลบ.ม.	420.00	26.00	107.11	-		527.11	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา (ราคา ณ โรงโม่)
13	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	40.00	26.00	107.11	-		147.11	บ่อลูกรังบ้านโกตาบารู
14	วัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	37.00	26.00	107.11	-		144.11	บ่อลูกรังบ้านโกตาบารู
15	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	35.00	10.00	42.28	-		77.28	บ่อดินลูกรังบ้านหนองแรด

(นายณรภัทร วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาชำนานุกร
กรรมการฯ

(นางสาวพรรณนิภา จันทร์คำ)
นายช่างโยธาชำนานุกร
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยัติ ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)			
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	9.61	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนทิ้ง 1.00 กม.	=	11.96	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	21.57	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนขยายตัว	1.25 x 21.57	=	26.96 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=		24.30 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน =	51.26	บาท/ลบ.ม.

12

(นายนรภัทร วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ

[Signature]

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรหมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการฯ

[Signature]

(นางสาวพรณนิภา จันทร์คำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยัติ ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

2	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)			
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	35.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	25.02	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 10 กม.	=	42.28	บาท/ลบ.ม.	
	รวม =	<u>102.30</u>	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 1.60 x 102.30	=	163.68	บาท/ลบ.ม.	
ค่าตัดแต่งชั้นบนไค 0 <== (คิดให้=1 , ไม่คิดให้=0)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	53.60	บาท/ลบ.ม.	
	ค่างานต้นทุน =	217.28	บาท/ลบ.ม.	



(นายนรลกร วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการฯ



(นางสาวพรณนิภา จันทรดำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายั่งยืน ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

3 2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	37.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	37.04	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 26 กม.	=	107.11	บาท/ลบ.ม.
	รวม =	181.15	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.60 x 181.15	=	289.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	64.31	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน =		354.15	บาท/ลบ.ม.



(นายณรลกร วรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)
วิศวกรโยธาคำนวณการ
กรรมการฯ



(นางสาวพรณนิภา จันทรดำ)
นายช่างโยธาคำนวณงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยิบติ ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - ปือเล้งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

4	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)			
ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	40.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)		=	37.04	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	26 กม.	=	107.11	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	<u>184.15</u>	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	1.60	x 184.15	=	294.64 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=		64.31 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน =	358.95	บาท/ลบ.ม.

12

(นายนรภัทร วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการฯ



(นางสาวพรณิภา จันทรดำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยิบตี ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานลูกรัง

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - ป้อเล้งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

5	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	
	ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	= 420.00 บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 26 กม.	= 107.11 บาท/ลบ.ม.
	รวม	= 527.11 บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว 1.50 x 527.11	= 790.67 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (BLEND)	= 27.33 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 102.30 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน =	= 920.30 บาท/ลบ.ม.



(นายนรกร วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการฯ



(นางสาวพรณิภา จันทรดำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยิบตี ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

6	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT)	(พื้นทางหินคลุก ใช้อย่าง CSS-1)			
	ค่างาน CSS-1	อัตราการลาด	1.00	ลิตร/ตร.ม. @	35.68 = 35.68 บาท/ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา				= 8.86 บาท/ตร.ม.
				ค่างานต้นทุน =	44.54 บาท/ตร.ม.
7	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)				
	ยาง CRS-2 ราคาที่หน้างาน	0.30 ลิตร/ตร.ม.	0.30 x	35.61	= 10.68 บาท/ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา				= 8.58 บาท/ตร.ม.
				ค่างานต้นทุน =	19.26 บาท/ตร.ม.


(นายนรลัก วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)
วิศวกรโยธาชำนานุกร
กรรมการฯ


(นางสาวพรณิกา จันทรดำ)
นายช่างโยธาชำนานุกร
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยัติ ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

8

4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)

(กรณีไพรม์โค้ต)

ค่ายาง AC 4.9% (By Total Mix) =	0.0467	ตัน @	41,541.98	=	1,940.01 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม. @	654.11	=	484.04 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต				=	506.02 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง (L/4)	(0.021 / 4 = 0.005	กม. คิดให้	1.00)	=	8.54 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาด และบดทับ หนา 5 ซม. (กรณีไพรม์โค้ต)					
	= 8.33	ตร.ม./ตัน x	17.55	บาท/ตร.ม. X 1.00	= 146.19 บาท/ตัน
				ค่าใช้จ่ายรวม =	3,084.80 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน		3,084.80 /	8.33	=	370.32 บาท/ตร.ม.



(นายนัลกร วรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)
วิศวกรโยธาคำนวณการ
กรรมการฯ



(นางสาวพรณนิภา จันทรดำ)
นายช่างโยธาคำนวณงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยิบตี ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานอุกฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - ปือเล้งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

9


4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)

(กรณีแตกโค้ด)

ค่ายาง AC 4.9% (By Total Mix) =	0.0467	ตัน @	41,541.98	=	1,940.01 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม. @	649.11	=	480.34 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต				=	506.02 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง (L/4)	(0.021 / 4 = 0.005	กม. คิดให้	1.00)=		8.54 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาด และบดทับ หนา 5 ซม. (กรณีแตกโค้ด)					
	= 8.33	ตร.ม./ตัน x	13.53	บาท/ตร.ม. X 1.00	= 112.70 บาท/ตัน
				ค่าใช้จ่ายรวม =	3,047.61 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			3,047.61 / 8.33	=	365.86 บาท/ตร.ม.



(นายณรลกร วรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการฯ



(นางสาวพรณนิภา จันทรดำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาย้ายพิบัติ ปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - ปือเล็งใต้

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.8+189 - กม.8+210 (RT.)

10 หินถมคันทาง

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	420.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 16 กม.	=	107.11	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	527.11	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	527.11	บาท/ลบ.ม.



(นายนัลกร วรรณรักษ์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการฯ



(นางสาวพรณิภา จันทรดำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ