



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วผ.)/๓๓๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอน
ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.๗+๔๐๑ - กม.๗+๖๓๙ LT,RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก
ทล.๔๑๐ กับทล.๔๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๙,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าล้านแปดแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑
(พ.๑)/๒๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ
และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๙,๘๓๙,๙๙๙.๘๖ (เงินเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
เก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในอำนาจ ผอ.ขท.ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา หนีเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) ผอ.ทท.(อ.ว.)

คุณวิทยา (งานวางแผน)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)

- เห็นสมควรให้ใช้ราคากลางตามที่เสนอ

วงเงิน ๙,๘๓๙,๙๙๙.๘๖ บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสมักร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี

๓) คุณธนวิทย์

อ.ธนวิทย์ นกข่อย

(นางณัฐริดา สะหม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,840,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2569 เป็นเงิน 9,839,999.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุวิชัย นวลฉวี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 กษกร ล้วนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 ทศนีย์ สะนาวิ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวิ

18 กันยายน 2569 08:52:21

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง
แจ้งงานจ้างเหม่งงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควนคู่ม 0100 ตอนบัดตานี -ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 ปริมาณงาน
1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.1 3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	30,000	320.69	9,620.70	1.3398	429.66	12,889.81
6	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานเพอร์มิตต์ และแอสฟัลต์ (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์เพอร์มิตต์ (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซยง CSS-1) 4.1.2 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แอสฟัลต์ (TACK COAT)	ตร.ม.	38,000	1,061.15	40,323.70	1.3398	1,421.72	54,025.69
7		ตร.ม.	160,000	44.38	7,100.80	1.3398	59.46	9,513.65
8		ตร.ม.	160,000	19.00	3,040.00	1.3398	25.45	4,072.99

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่งงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC.60-70)	ตร.ม.	160.000	350.00	56,000.00	1.3398	468.93	75,028.80
10	4.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC.60-70) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)	ตร.ม.	160.000	346.00	55,360.00	1.3398	463.57	74,171.32
11	5.1.1 5.3(6.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2)	ม.	92.000	6,042.30	555,891.60	1.3398	8,095.47	744,783.56

ทัศนีย์ สะสนาวี

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
จ้างงานจ้างเหมื่องานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 ปริมาณงาน
1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	5.1.2.5.3(6.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3) 6. งานบดเกล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานโครงสร้างบดเกล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)	ม.	763.000	4,050.00	3,090,150.00	1.3398	5,426.19	4,140,182.9
13	6.1.1.1 6.3(1.3.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.20 M. WITH R.C. COVER)	แห่ง	31.000	25,650.00	795,150.00	1.3398	34,365.87	1,065,341.9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างช่างมางานพื้นพุ่ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควนคูม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 L.T., R.T. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	6.1.1.2 6.3(1.3.2) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (MODIFIED R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.20 M. WITH STEEL COVER)	แห่ง	19,000	29,300.00	556,700.00	1.3398	39,256.14	745,866.66
15	6.1.1.3 6.3(1.4) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด D สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (MODIFIED R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C.P. Ø 1.20 M. WITH STEEL COVER)	แห่ง	5,000	38,500.00	192,500.00	1.3398	51,582.30	257,911.50
16	6.1.1.4 6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแห่เหลี่ยมจากขอบคันห ิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)	ม.	31,000	1,720.00	53,320.00	1.3398	2,304.45	71,438.13

ทัศนีย์ สะนาวิ

18 กันยายน 2569 08:52:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่งงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	6.1.2 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 6.1.2.1 6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) 6.1.2.2 6.3(5.2)	ลบ.ม.	5.000	5.010.00	25.050.00	1.3398	6.712.39	33,561.99
18	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) 6.1.3 รางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.GUTTER) 6.1.3.1 6.3(9)	ม.	3.000	5.230.00	15.690.00	1.3398	7.007.15	21,021.46
19	รางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.GUTTER) 6.1.3.1 6.3(9)	ม.	275.000	839.00	230,725.00	1.3398	1,124.09	309,125.35

ทัศนีย์ สะนาวิ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่งงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 บริเวณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	6.1.4 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	ตร.ม.	600.000	430.00	258,000.00	1.3398	576.11	345,668.40
	6.1.4.1 6.3(12.2)							
	รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)							
21	6.1.5 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL)	ม.	300.000	849.00	254,700.00	1.3398	1,137.49	341,247.06
	6.1.5.1 6.3(14.1)							
	กำแพงกันดินชนิดที่ 1B (RETAINING WALL TYPE IB)							
22	6.1.6 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ม.	450.000	900.00	405,000.00	1.3398	1,205.82	542,619.00
	6.1.6.1 6.4(1) ขอบคันหินรางต้น							
	(BARRIER CURB AND GUTTER) 6.1.7 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)							

ทัศนีย์ สະนะวดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จำนวนจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.7+401 - กม.7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 หน่วยงานกลางติดตาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	6.1.7.1 6.5(3) งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเฉพาะร่อง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) 6.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 6.2.1 6.15(6) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	695.000	310.00	215,450.00	1.3398	415.33	288,659.91
24		ตร.ม.	80.000	78.77	6,301.60	1.3398	105.53	8,442.88
25		หน่วย	1.000	50,330.00	50,330.00	1.3398	67,432.13	67,432.13

ທະນາຍ ສະນາວ

18 กันยายน 2569 08:52:28

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยยึดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง


รวมราคากลาง	9,371,428.44
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	9,839,999.86

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์กติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ใช้งานเหมืองปูนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม. 7+401 - กม. 7+639 LT., RT. และบริเวณจุดตัดทางแยก ทล.410 กับ ทล.43 บริเวณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง


(สุวิชัย นวลละวี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วิทยา หนีเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กชกร ล้วนนิธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ทักษิณีย์ สระนาวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


พ. พงษ์มน



(นายสมิทธิ์ เลือดวงหัด)
ผอ.ขท.ปัตตานี 