

ราคากลาง


แขวงทางหลวงมุกดาหาร

1. จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ
ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงหลวง - สานแก้ว
ที่ กม. 65+480
ปริมาณงาน 1 แห่ง (18.00 ม.)
2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 330,000.00 บาท
3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	70.00	335.00	23,450.00
2	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	M.	18.00	6,745.00	121,410.00
3	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	180.00	831.00	149,580.00
4	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. 2 ROW (WING WALL) (2-HDWL) S=2:1	EACH	1.00	35,807.00	35,807.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					330,247.00


5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 330,000.00 บาท

ลงชื่อ


(นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลศรี)
พนักงานก่อสร้าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายกิตติศักดิ์ บุญสูง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายเชาวลิต ชามงค์)
ชมอ.ขท.มุกดาหาร

ประธานกรรมการฯ

อนุมัติราคากลาง

330,000

บาท


(นายปฐวีเวช วิชาญศิริ)
ผอ.ขท.มุกดาหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานท่อระบายน้ำ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานระบบระบายน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.ย. 69 เป็นเงิน 330,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 เอกสาร "ก" รายละเอียดราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเชาวลิต ชามงค์	ชมอ.ขท.มุกดาหาร	ประธานกรรมการฯ
7.2 นายกิตติศักดิ์ บุญสูง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
7.3 นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลศรี	พนักงานก่อสร้าง	กรรมการฯ

เรียน ผอ.ขท.มุกดาหาร

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายเชาวลิต ชามงค์)

ชมอ.ขท.มุกดาหาร

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายปวิเวชวุฒิศักย์ สุขขี)

ผอ.ขท.มุกดาหาร

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงหลวง - สานแก้ว ที่ กม.65+480

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

วันที่ 21 ก.ย. 69

ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.020 กม.)

เขตพื้นที่ ฝนปกติ

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		Factor F	ราคาค่าต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	70.00	246.52	17,256.40	1.3602	335.32	335.00	23,450.00
2	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	M.	18.00	4,959.12	89,264.16	1.3602	6,745.40	6,745.00	121,410.00
3	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	180.00	611.05	109,989.00	1.3602	831.15	831.00	149,580.00
4	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. 2 ROW (WING WALL) (2-HDWL) S=2:1	EACH	1.00	26,325.52	26,325.52	1.3602	35,807.97	35,807.00	35,807.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					242,835.08	รวมค่างานทั้งหมด		330,247.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					0.242835	ปรับยอด		-	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		330,247.00	

(ค่า F สำหรับ อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% อัตราเงินประกันผลงาน 10% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่เกิน	5	0.24283508	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.3602	1.3602	ฝนปกติ
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	ไม่เกิน	5	0.24283508	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2759	1.2759	

ลงชื่อ


 (นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลศรี)
 พนักงานก่อสร้าง


กรรมการฯ

ลงชื่อ


 (นายกิตติศักดิ์ บุญสูง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ


 (นายเชาวลิต ชามงค์)
 ชมอ.ขท.มุกดาหาร

ประธานกรรมการฯ