สร.2

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ **กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570**
รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ตอน 1
ระหว่าง กม.219+515 - กม.219+905 LT. และ กม.219+690 - กม.219+905 RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **แขวงทางหลวงยโสธร สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)**

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **9,000,000.00 บาท**

4. ลักษณะงานโดยสังเขป **กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570**
รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ตอน 1
ระหว่าง กม.219+515 - กม.219+905 LT. และ กม.219+690 - กม.219+905 RT.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **11 พฤศจิกายน 2569** เป็นเงิน **8,922,767.27 บาท**

6. บัญชีประมาณราคากลาง .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายการแนบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมนูญ วานิช	รอ.ขท.ยโสธร (ว)	ประธานกรรมการ
7.2 นายวินิจ สังสีแก้ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญพบ เที่ยงศิริ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.219+515 - กม.219+905 LT. และ กม.219+690 - กม.219+905 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ตอน1 ระหว่าง กม.219+515

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยโสธร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 8,922,767.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 มนูญ วานิช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ยโสธร (ว)

   7.2 วินิจ สังสีแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 บุญพบ เที่ยงศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายปัญญา หวังดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร

มนูญ วานิช
11 พฤศจิกายน 2569 16:13:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.219+515 - กม.219+905 LT. และ กม.219+690 - กม.219+905 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	54.000	404.31	21,832.74	1.3434	543.15	29,330.10
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	2.1.1 2. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THICK	ตร.ม.	8,119.000	304.67	2,473,615.73	1.3434	409.29	3,323,055.37
3	2.1.2 3. สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์สำหรับ งาน HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	974.000	130.47	127,077.78	1.3434	175.27	170,716.28
4	2.1.3 4. PRIME COAT	ตร.ม.	270.000	41.22	11,129.40	1.3434	55.37	14,951.23
5	2.1.4 5. TACK COAT	ตร.ม.	16,487.000	13.96	230,158.52	1.3434	18.75	309,194.95

มนูญ วานิช

11 พฤศจิกายน 2569 16:15:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.219+515 - กม.219+905 LT. และ กม.219+690 - กม.219+905 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	2.2.1 6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	30.000	3,552.85	106,585.50	1.3434	4,772.89	143,186.96
7	2.2.2 7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	270.000	425.07	114,768.90	1.3434	571.03	154,180.54
8	2.2.3 8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	8,119.000	426.51	3,462,834.69	1.3434	572.97	4,651,972.12
	2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	2.3.1.1 9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	93.000	296.00	27,528.00	1.3434	397.64	36,981.11
10	2.3.1.2 10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	208.000	296.00	61,568.00	1.3434	397.64	82,710.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.219+515 - กม.219+905 LT. และ กม.219+690 - กม.219+905 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
11	2.4.1 11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3434	6,488.16	6,488.16
							รวมราคากลาง	8,922,767.27

มนูญ วานิช

11 พฤศจิกายน 2569 16:15:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.219+515 - กม.219+905 LT. และ กม.219+690 - กม.219+905 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

(มนูญ วานิช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วินิจ สังสีแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญพบ เที่ยงศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา หวังดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร

มนูญ วานิช
11 พฤศจิกายน 2569