แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๒+๖๐๐ - กม.๓+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,928,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งาน501 ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๒+๖๐๐ - กม.๓+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เป็นเงิน 9,926,378.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วรพงษ์ ขวาของ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขทพ.(ว)

   7.2 อธิภู เอี่ยมสำอางค์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขทพ.

   7.3 วันชนะ พูนวรรณกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ชอ.ขทพ.

   7.4 นฤการ ทิมเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง ชบ.ขทพ.

วรพงษ์ ขวาของ

30 ตุลาคม 2569 14:23:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๒+๖๐๐ - กม.๓+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.	ตร.ม.	11,150.000	16.35	182,302.50	1.3353	21.83	243,428.52
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSE)							
	2.1 TACK COAT							
2	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	11,150.000	19.42	216,533.00	1.3353	25.93	289,136.51
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	2.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	215.000	3,205.86	689,259.90	1.3353	4,280.78	920,368.74
4	2.2.2 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	11,150.000	555.65	6,195,497.50	1.3353	741.95	8,272,847.81
5	3. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	423.000	298.81	126,396.63	1.3353	399.00	168,777.42

วรพงษ์ ขวาของ

30 ตุลาคม 2569 14:23:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๒+๖๐๐ - กม.๓+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4. งานบริหารป้ายจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2.000	11,914.69	23,829.38	1.3353	15,909.68	31,819.37
							รวมราคากลาง	9,926,378.37

วรพงษ์ ขวาของ

30 ตุลาคม 2569 14:23:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.๒+๖๐๐ - กม.๓+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

วรพงษ์ ขวาของ
(วรพงษ์ ขวาของ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อธิภู เอี่ยมสำอางค์	**วันชนะ พูนวรรณกุล**	**นฤการ ทิมเมือง**
(อธิภู เอี่ยมสำอางค์)	**(วันชนะ พูนวรรณกุล)**	**(นฤการ ทิมเมือง)**
กรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**	**กรรมการกำหนดราคากลาง**

วรพงษ์ ขวาของ
30 ตุลาคม 2569