บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โทร.๑ ๔๒๓๗ ๘๐๙๐ โทรสาร.๐ ๔๒๓๗ ๘๐๙๒

ที่ สทล.๖ ขท.หนองบัวลำภู./พ.๒/- **วันที่** ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน๒ ระหว่าง กม.๒๕+๖๘๓ - กม.๒๗+๐๙๗ LT.,RT.

เรียน ผอ.ขท.หนองบัวลำภู ผ่าน รอ.ขท.(บ)

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ที่ **สทล.๖ ขท.หนองบัวลำภู/พ.๑/๒๔๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙** ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปี ๒๕๗๐ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน๒ ระหว่าง กม.๒๕+๖๘๓ - กม.๒๗+๐๙๗ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบแปลนของกรมทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน๒ ระหว่าง กม.๒๕+๖๘๓ - กม.๒๗+๐๙๗ LT.,RT.วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งแขวงฯ หนองบัวลำภูได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มาประกอบการพิจารณาจัดทำรายละเอียดการคำนวณราคากลางครั้งนี้ รวมราคากลางที่ได้และมีมติร่วมกันที่ราคา ๑๔,๙๔๘,๘๐๐.๖๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทหกสิบสตางค์)

คณะกรรมการฯ ขอรับรองว่าการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ไม่มีผลกีดกันการเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับทางราชการ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบราคากลางของ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน๒ ระหว่าง กม.๒๕+๖๘๓ - กม.๒๗+๐๙๗ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๔๘,๘๐๐.๖๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทหกสิบสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเพื่อใช้เป็นเอกสารกำหนดราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายชุมนุม พันธ์แก้ว)
รอ.ขท.(ว) หนองบัวลำภู

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายอ้อม ศรียางบุตร)
พนักงานโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสายเพชร พิมพ์แก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

/เรียน ผอ.ขท. ...

เรียน ผอ.ขท.หนองบัวลำภู ผ่าน รอ.ขท.(บ)

- คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ที่ สทล.๖ ขท.หนองบัวลำภู/พ.๑/๒๔๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ ได้ดำเนินการพิจารณาคำนวณราคากลางของงานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๖๘๓ - กม.๒๗+๐๙๗ LT./RT. มาประกอบการพิจารณากำหนดราคากลาง และได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๔๘,๘๐๐.๖๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทหกสิบสตางค์)

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๔๘,๘๐๐.๖๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสน สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทหกสิบสตางค์) เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการจัดจ้างต่อไป

(นางสาวไพรินทร์ ศรีสุระ)
เจ้าหน้าที่

(นางสาววิไลพร จันแดง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบและอนุมัติแล้ว

(นายกฤษณะ ด้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+683 - กม.27+097 LT. RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+683 - กม.27+097 LT. RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ย 2569 เป็นเงิน 14,948,800.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ชุมนุม พันธ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

   7.2 อ้อม ศรียางบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

   7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายกฤษณะ ด้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู

13 พ.ย 2569

ชุมนุม พันธ์แก้ว
10 พฤศจิกายน 2569 11:28:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+683 - กม.27+097 LT. RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+683 - กม.27+097 LT. RT.							
1	1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	176.000	55.33	9,738.08	1.3003	71.94	12,662.42
2	1.2 SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	66.000	332.88	21,970.08	1.3003	432.84	28,567.69
3	1.3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	88.000	900.17	79,214.96	1.3003	1,170.49	103,003.21
4	1.4 PRIME COAT	ตร.ม.	440.000	41.35	18,194.00	1.3003	53.76	23,657.65
5	1.5 TACK COAT	ตร.ม.	25,734.000	15.94	410,199.96	1.3003	20.72	533,383.00
6	1.6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	55.000	3,310.94	182,101.70	1.3003	4,305.21	236,786.84

ชุมนุม พันธ์แก้ว

10 พฤศจิกายน 2569 11:28:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+683 - กม.27+097 LT. RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	440.000	395.97	174,226.80	1.3003	514.87	226,547.10
8	1.8 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	25,734.000	397.47	10,228,492.98	1.3003	516.83	13,300,109.42
9	1.9 THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW)	ตร.ม.	577.000	291.00	167,907.00	1.3003	378.38	218,329.47
10	1.10 THERMOPLASTIC PAINT(WHITE)	ตร.ม.	666.000	291.00	193,806.00	1.3003	378.38	252,005.94
11	1.11 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (LS.)	ชุด	1.000	10,572.84	10,572.84	1.3003	13,747.86	13,747.86
							รวมราคากลาง	14,948,800.60

ชุมนุม พันธ์แก้ว

10 พฤศจิกายน 2569 11:28:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+683 - กม.27+097 LT. RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

(ชุมนุม พันธ์แก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อ้อม ศรียางบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สายเพชร พิมพ์แก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายกฤษณะ ด้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู

13 พ.ย. 2569

ชุมนุม พันธ์แก้ว
10 พฤศจิกายน 2569