แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ตอน 3 ระหว่าง กม.83+901 - กม.84+350 (LT.,RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ตอน 3 ระหว่าง กม.83+901 - กม.84+350 (LT.,RT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 9,682,685.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชุมนุม พันธ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 สุธิเชต ผลาศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายกฤษณะ ด้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู
13 พ.ย. 2569

สายเพชร พิมพ์แก้ว
12 พฤศจิกายน 2569 11:04:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ตอน 3 ระหว่าง กม.83+901 - กม.84+350 (LT.,RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)							
1	1.1 RELOCATION OF EXISTING CONCRETE BARRIER	ม.	224.000	130.48	29,227.52	1.3372	174.47	39,083.03
2	1.2 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	88.000	54.95	4,835.60	1.3372	73.47	6,466.16
3	1.3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	59.000	415.73	24,528.07	1.3372	555.91	32,798.93
4	1.4 PRIME COAT	ตร.ม.	295.000	41.25	12,168.75	1.3372	55.15	16,272.05
5	1.5 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	35.400	2,986.04	105,705.81	1.3372	3,992.93	141,349.80
6	1.6 TACK COAT	ตร.ม.	20,270.000	15.83	320,874.10	1.3372	21.16	429,072.84
7	1.7 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	10,282.000	266.47	2,739,844.54	1.3372	356.32	3,663,720.11

สายเพชร พิมพ์แก้ว

12 พฤศจิกายน 2569 11:24:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ตอน 3 ระหว่าง กม.83+901 - กม.84+350 (LT.,RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.8 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,234.000	130.63	161,197.42	1.3372	174.67	215,553.19
9	1.9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	10,282.000	363.80	3,740,591.60	1.3372	486.47	5,001,919.08
10	1.10 THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW)	ตร.ม.	134.000	291.00	38,994.00	1.3372	389.12	52,142.77
11	1.11 THERMOPLASTIC PAINT(WHITE)	ตร.ม.	179.000	291.00	52,089.00	1.3372	389.12	69,653.41
12	1.12 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (LS.)	ชุด	1.000	10,958.94	10,958.94	1.3372	14,654.29	14,654.29
							รวมราคากลาง	9,682,685.66

สายเพชร พิมพ์แก้ว

12 พฤศจิกายน 2569 11:24:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ตอน 3 ระหว่าง กม.83+901 - กม.84+350 (LT.,RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

(ชุมนุม พันธ์แก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธิเชต ผลาศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สายเพชร พิมพ์แก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายกฤษณะ ด้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู
13 พ.ย. 2569

สายเพชร พิมพ์แก้ว
12 พฤศจิกายน 2569