แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 1,002,353.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.1 ค่างานต้นทุน

6.2 รายงาน ปร.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน

6.3 รายงาน ปร.4 สรุปราคากลาง

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชุมนุม พันธ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 สุธิเชต ผลาศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายกฤษณะ ด้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู

18 พ.ย. 2569

ชุมนุม พันธ์แก้ว
18 พฤศจิกายน 2569 21:49:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**26,032.00**	
2	**งานเตรียมการ**		**รวม**					**3,465.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 768,734.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว
18 พฤศจิกายน 2569 21:49:23

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานดินและฐานราก**		**รวม**					**14,287.27**	
4	**งานเสา ค.ส.ล.**		**รวม**					**17,166.00**	
5	**เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**		**รวม**					**19,134.36**	
6	**งานพื้น**		**รวม**					**88,619.11**	
7	**งานผนังก่อ**		**รวม**					**23,558.31**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 768,734.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:49:23

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานฉาบปูนและทาสี**		**รวม**					**99,042.83**	
9	**งานตาข่ายห้องเก็บของ**		**รวม**					**7,725.60**	
10	**งานหลังคาและชายคา**		**รวม**					**84,455.02**	
11	**งานประตูและหน้าต่าง**		**รวม**					**28,835.00**	
12	**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อม**		**รวม**					**15,530.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 768,734.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:49:23

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	**งานเตรียมการ**		**รวม**					**4,455.00**	
14	**งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.**		**รวม**					**69,122.88**	
15	**งานเสา ค.ส.ล.**		**รวม**					**11,444.00**	
16	**เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**		**รวม**					**15,804.24**	
17	**งานผนัง ฉาบปูน และทาสี**		**รวม**					**60,973.28**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 768,734.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:49:23

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	**งานพื้น บันได และภูมิทัศน์**		**รวม**					**27,205.85**	
19	**งานหลังคาและชายคา**		**รวม**					**66,819.20**	
20	**งานประตูและหน้าต่างอะลูมิเนียม**		**รวม**					**49,380.00**	
21	**งานระบบไฟฟ้าและโคมไฟ**		**รวม**					**35,680.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**768,734.95**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 768,734.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:49:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานรื้อหลังคา	234.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	6,084.00	6,084.00	
	- งานรื้อผนัง	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	3,100.00	3,100.00	
	- งานรื้อโครงหลังคา	234.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	16,848.00	16,848.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	129.00	26,032.00	26,032.00	
2	**งานเตรียมการ**								
	- วางผังและกำหนดแนวอาคาร	63.000	ตร.ม.	35.00	2,205.00	20.00	1,260.00	3,465.00	
	รวมค่างานเตรียมการ	-	-	35.00	2,205.00	20.00	1,260.00	3,465.00	
3	**งานดินและฐานราก**								

ชุมนุม พันธ์แก้ว
18 พฤศจิกายน 2569 21:49:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินหลุมฐานราก 10 หลุม	1.440	ลบ.ม.	550.00	792.00	121.00	174.24	966.24	
	- ถมกลับหลุมฐานรากและบดอัด	.730	ลบ.ม.	550.00	401.50	121.00	88.33	489.83	
	- คอนกรีตฐานราก 0.60 × 0.60 × 0.20 ม.	4.000	ลบ.ม.	2,440.00	9,760.00	421.00	1,684.00	11,444.00	
	- แบบหล่อด้านข้างฐานราก	4.800	ตร.ม.	145.00	696.00	144.00	691.20	1,387.20	
	รวมค่างานดินและฐานราก	-	-	3,685.00	11,649.50	807.00	2,637.77	14,287.27	
4	**งานเสา ค.ส.ล.**								
	- คอนกรีตเสา 0.15 × 0.15 ม.	6.000	ต้น	2,440.00	14,640.00	421.00	2,526.00	17,166.00	
	รวมค่างานเสา ค.ส.ล.	-	-	2,440.00	14,640.00	421.00	2,526.00	17,166.00	
5	**เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR - 24 dia. 6 มม.	160.000	กก.	18.70	2,992.00	4.90	784.00	3,776.00	
	- เหล็ก SD- 40 dia. 12 มม.	450.000	กก.	19.44	8,748.00	3.90	1,755.00	10,503.00	
	- แบบหล่อเสา	16.800	ตร.ม.	145.01	2,436.16	144.00	2,419.20	4,855.36	
	รวมค่าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	-	-	183.15	14,176.16	152.80	4,958.20	19,134.36	
6	**งานพื้น**								
	- ทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	3.150	ลบ.ม.	774.08	2,438.35	121.00	381.15	2,819.50	
	- คอนกรีตพื้นหนา 0.10 ม..	18.000	ลบ.ม.	2,440.00	43,920.00	421.00	7,578.00	51,498.00	
	- ตะแกรงไวร์เมชพื้น รวมเผื่อทาบ 10%	69.300	ตร.ม.	27.00	1,871.10	6.00	415.80	2,286.90	
	- กระเบื้องปูพื้นพร้อมวัสดุติดตั้ง	63.000	ตร.ม.	347.17	21,871.71	161.00	10,143.00	32,014.71	
	รวมค่างานพื้น	-	-	3,588.25	70,101.16	709.00	18,517.95	88,619.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**งานผนังก่อ**								
	- ผนังก่อภายนอกส่วนสำนักงานสุทธิ	114.200	ตร.ม.	121.29	13,851.31	85.00	9,707.00	23,558.31	
	รวมค่างานผนังก่อ	-	-	121.29	13,851.31	85.00	9,707.00	23,558.31	
8	**งานฉาบปูนและทาสี**								
	- ฉาบปูนผนัง	289.000	ตร.ม.	88.83	25,671.87	96.00	27,744.00	53,415.87	
	- ทาสีผนัง	652.000	ตร.ม.	34.98	22,806.96	35.00	22,820.00	45,626.96	
	รวมค่างานฉาบปูนและทาสี	-	-	123.81	48,478.83	131.00	50,564.00	99,042.83	
9	**งานตาข่ายห้องเก็บของ**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตาข่ายเหล็กฉีกพร้อมกรอบส่วนบน	8.880	ตร.ม.	750.00	6,660.00	120.00	1,065.60	7,725.60	
	รวมค่างานตาข่ายห้องเก็บของ	-	-	750.00	6,660.00	120.00	1,065.60	7,725.60	
10	**งานหลังคาและชายคา**								
	- โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	960.000	กก.	30.00	28,800.00	12.00	11,520.00	40,320.00	
	- แปหลังคาเหล็กกล่อง	142.000	ม.	75.00	10,650.00	48.00	6,816.00	17,466.00	
	- มุงแผ่นเมทัลชีทหนา 0.30 มม.พร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อน	42.000	ตร.ม.	240.00	10,080.00	72.00	3,024.00	13,104.00	
	- ครอบสันหลังคา	14.000	ม.	120.00	1,680.00	51.00	714.00	2,394.00	
	- เชิงชายเมทัลชีทด้านยาว	28.000	ม.	140.00	3,920.00	51.00	1,428.00	5,348.00	
	- ฝ้าใต้ชายคาด้านยาว	16.300	ตร.ม.	220.00	3,586.00	77.00	1,255.10	4,841.10	
	- แผ่นปิดหน้าจั่ว	3.040	ตร.ม.	220.00	668.80	103.00	313.12	981.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานหลังคาและชายคา	-	-	1,045.00	59,384.80	414.00	25,070.22	84,455.02	
11	**งานประตูและหน้าต่าง**								
	- ประตู UPVC D1 0.90 × 2.00 ม.	3.000	บาน	2,790.00	8,370.00	427.00	1,281.00	9,651.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน W1 1.50 × 1.20 ม.	4.000	ชุด	4,369.00	17,476.00	427.00	1,708.00	19,184.00	
	รวมค่างานประตูและหน้าต่าง	-	-	7,159.00	25,846.00	854.00	2,989.00	28,835.00	
12	**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อม**								
	- งานรื้อหลังคา	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	3,380.00	3,380.00	
	- งานรื้อผนัง	90.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	2,790.00	2,790.00	
	- งานรื้อโครงหลังคา	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	9,360.00	9,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่า งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อม	-	-	0.00	0.00	129.00	15,530.00	15,530.00	
13	**งานเตรียมการ**								
	- วางผังและกำหนดแนวอาคาร	40.500	ตร.ม.	35.00	1,417.50	20.00	810.00	2,227.50	
	- ปรับพื้นที่ก่อสร้าง	40.500	ตร.ม.	20.00	810.00	35.00	1,417.50	2,227.50	
	รวมค่างานเตรียมการ	-	-	55.00	2,227.50	55.00	2,227.50	4,455.00	
14	**งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.**								
	- ขุดหลุมฐานราก 6 หลุม	1.920	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	232.32	232.32	
	- ทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	2.030	ลบ.ม.	774.08	1,571.38	121.00	245.63	1,817.01	
	- คอนกรีตฐานราก 0.60 × 0.60 × 0.20 ม.	2.000	ลบ.ม.	2,440.00	4,880.00	421.00	842.00	5,722.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตคานคอดิน 0.20 × 0.30 ม.	10.000	ลบ.ม.	2,440.00	24,400.00	421.00	4,210.00	28,610.00	
	- แบบหล่อฐานราก เสา และคาน	39.840	ตร.ม.	145.04	5,778.39	144.00	5,736.96	11,515.35	
	- เหล็กเสริมโครงสร้างพร้อมลวดผูก	350.000	กก.	19.44	6,804.00	3.90	1,365.00	8,169.00	
	- คอนกรีตพื้นหนา 0.10 ม.	4.050	ตร.ม.	2,440.00	9,882.00	421.00	1,705.05	11,587.05	
	- ตะแกรงไวร์เมชพื้นเผื่อทาบ 10%	44.550	ตร.ม.	27.00	1,202.85	6.00	267.30	1,470.15	
	รวมค่างานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	-	8,285.56	54,518.62	1,658.90	14,604.26	69,122.88	
15	**งานเสา ค.ส.ล.**								
	- คอนกรีตเสา 0.20 × 0.20 ม.	4.000	ลบ.ม.	2,440.00	9,760.00	421.00	1,684.00	11,444.00	
	รวมค่างานเสา ค.ส.ล.	-	-	2,440.00	9,760.00	421.00	1,684.00	11,444.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	**เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**								
	- เหล็ก SR - 24 dia. 6 มม.	121.000	กก.	18.07	2,186.47	4.90	592.90	2,779.37	
	- เหล็ก SD- 40 dia. 12 มม.	350.000	กก.	19.44	6,804.00	3.90	1,365.00	8,169.00	
	- แบบหล่อเสา	16.800	ตร.ม.	145.04	2,436.67	144.00	2,419.20	4,855.87	
	รวมค่าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	-	-	182.55	11,427.14	152.80	4,377.10	15,804.24	
17	**งานผนัง ฉาบปูน และทาสี**								
	- ผนังอิฐบล็อกภายนอกสุทธิ	69.540	ตร.ม.	121.29	8,434.50	85.00	5,910.90	14,345.40	
	- ผนังกั้นห้องสุทธิ	11.160	ตร.ม.	121.29	1,353.59	85.00	948.60	2,302.19	
	- ฉาบปูนผนังภายนอก	69.540	ตร.ม.	88.83	6,177.23	96.00	6,675.84	12,853.07	
	- ฉาบปูนผนังด้านในของผนังภายนอก	71.540	ตร.ม.	88.83	6,354.89	96.00	6,867.84	13,222.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผนังกั้นห้อง 2 ด้าน	32.320	ตร.ม.	88.83	2,870.98	96.00	3,102.72	5,973.70	
	- ทาสีผนังภายนอก	79.540	ตร.ม.	34.98	2,782.30	35.00	2,783.90	5,566.20	
	- ทาสีผนังด้านในของผนังภายนอก	79.540	ตร.ม.	26.55	2,111.78	31.00	2,465.74	4,577.52	
	- ทาสีผนังกั้นห้อง 2 ด้าน	32.320	ตร.ม.	34.98	1,130.55	31.00	1,001.92	2,132.47	
	รวมค่างานผนัง ฉาบปูน และทาสี	-	-	605.58	31,215.82	555.00	29,757.46	60,973.28	
18	**งานพื้น บันได และภูมิทัศน์**								
	- ปูกระเบื้องพื้นภายในพร้อมวัสดุ	50.500	ตร.ม.	342.17	17,279.58	161.00	8,130.50	25,410.08	
	- คอนกรีตขั้นบันไดทางเข้า	.290	ลบ.ม.	2,440.00	707.60	421.00	122.09	829.69	
	- ปูกระเบื้องขั้นบันได	1.920	ตร.ม.	342.17	656.96	161.00	309.12	966.08	
	รวมค่างานพื้น บันได และภูมิทัศน์	-	-	3,124.34	18,644.14	743.00	8,561.71	27,205.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	**งานหลังคาและชายคา**								
	- โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	780.000	กก.	30.00	23,400.00	12.00	9,360.00	32,760.00	
	- แปหลังคาเหล็กกล่อง	48.000	ม.	75.00	3,600.00	48.00	2,304.00	5,904.00	
	- มุงหลังคาเมทัลชีท 0.30 มม.	49.300	ตร.ม.	240.00	11,832.00	72.00	3,549.60	15,381.60	
	- เชิงชาย 2in1 สีดำ	29.400	ม.	180.00	5,292.00	74.00	2,175.60	7,467.60	
	- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด 4 มม. สีไม้	14.000	ตร.ม.	280.00	3,920.00	99.00	1,386.00	5,306.00	
	รวมค่างานหลังคาและชายคา	-	-	805.00	48,044.00	305.00	18,775.20	66,819.20	
20	**งานประตูและหน้าต่างอะลูมิเนียม**								
	- ประตูทางเข้า D1 อะลูมิเนียมกระจก 6 มม.	1.000	ชุด	7,773.00	7,773.00	427.00	427.00	8,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูภายในห้องหัวหน้างาน	1.000	บาน	3,953.00	3,953.00	427.00	427.00	4,380.00	
	- หน้าต่าง W1 ด้านหน้า กระจกใส 6 มม.	2.000	ชุด	7,773.00	15,546.00	427.00	854.00	16,400.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนด้านหลัง	2.000	ชุด	4,373.00	8,746.00	427.00	854.00	9,600.00	
	- หน้าต่าง W2 บานเลื่อนช่องแสง	6.000	ชุด	1,373.00	8,238.00	427.00	2,562.00	10,800.00	
	รวมค่างานประตูและหน้าต่างอะลูมิเนียม	-	-	25,245.00	44,256.00	2,135.00	5,124.00	49,380.00	
21	**งานระบบไฟฟ้าและโคมไฟ**								
	- โคมไฟ LED ภายในพร้อมสายและท่อ	8.000	จุด	480.00	3,840.00	300.00	2,400.00	6,240.00	
	- โคมดาวน์ไลต์ใต้ฝ้าชายคา LED	3.000	จุด	530.00	1,590.00	118.00	354.00	1,944.00	
	- โคมไฟติดผนังภายนอก LED	2.000	จุด	580.00	1,160.00	118.00	236.00	1,396.00	
	- จุดเต้ารับพร้อมสายและท่อ	10.000	จุด	850.00	8,500.00	300.00	3,000.00	11,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จุดสวิตช์ไฟพร้อมสายและท่อ	4.000	จุด	350.00	1,400.00	300.00	1,200.00	2,600.00	
	- ตู้ย่อยไฟฟ้าและเบรกเกอร์	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	4,400.00	
	- สายดินและหลักดิน	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- จุดจ่ายไฟเฉพาะเครื่องปรับอากาศ	2.000	จุด	1,100.00	2,200.00	1,200.00	2,400.00	4,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและโคมไฟ	-	-	9,090.00	23,890.00	4,536.00	11,790.00	35,680.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**768,734.95**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว
18 พฤศจิกายน 2569 21:49:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย**	**768,734.95**	**1.3039**	**1,002,353.50**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,002,353.50**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,002,353.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:49:43

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,002,353.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,002,353.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:49:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อม**	0.00	1.3039	0.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	0.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว
18 พฤศจิกายน 2569 21:49:43

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	0.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:49:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชุมนุม พันธ์แก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธิเชต ผลาศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สายเพชร พิมพ์แก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ ด้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู

18 พ.ย. 2569

ชุมนุม พันธ์แก้ว
18 พฤศจิกายน 2569 21:49:43

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ชุมนุม พันธ์แก้ว
18 พฤศจิกายน 2569 21:49:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยความปลอดภัย จำนวน 1.000 หลังละ 1,002,353.50 บาท**	1,002,353.50	
2	**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับซ่อม จำนวน 1.000 หลังละ .00 บาท**	0.00	

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:50:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

สรุป			
	ราคากลาง	**1,002,353.50**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองพันสามร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์ .....)		

ชุมนุม พันธ์แก้ว

18 พฤศจิกายน 2569 21:50:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2570 รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชุมนุม พันธ์แก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธิเชต ผลาศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สายเพชร พิมพ์แก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ ต้วงคต)
ผอ.ขท.หนองบัวลำภู

18 พ.ย. 2569

ชุมนุม พันธ์แก้ว
18 พฤศจิกายน 2569 21:50:03