แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 3 ระหว่าง กม.77+115 - กม.78+690 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 3 ระหว่าง กม.77+115 - กม.78+690 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 14,973,734.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ชวลิต ชาสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

   7.2 บุญรักษา สุพรรณกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   7.3 พร้อมพงศ์ บทมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

   7.4 สุรศักดิ์ ภู่ขำ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.หนองคาย

ชวลิต ชาสงวน

10 พฤศจิกายน 2569 09:26:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน เชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 3 ระหว่าง กม.77+115 - กม.78+690 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.211 ที่กม.73+500 RT. บริเวณหมวดทางหลวงสังคม)	ตร.ม.	526.000	17.15	9,020.90	1.3213	22.66	11,919.31
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	154.000	881.27	135,715.58	1.3213	1,164.42	179,320.99
3	3. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	568.000	462.63	262,773.84	1.3213	611.27	347,203.07
4	4. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 0.20 M. DEPTH	ตร.ม.	11,376.000	76.56	870,946.56	1.3213	101.15	1,150,781.68
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	11,376.000	41.70	474,379.20	1.3213	55.09	626,797.23
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	12,512.000	16.22	202,944.64	1.3213	21.43	268,150.75
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	73.000	3,172.63	231,601.99	1.3213	4,191.99	306,015.70
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	11,376.000	384.94	4,379,077.44	1.3213	508.62	5,786,075.02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 3 ระหว่าง กม.77+115 - กม.78+690 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	11,902.000	381.11	4,535,971.22	1.3213	503.56	5,993,378.77
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	360.000	301.98	108,712.80	1.3213	399.00	143,642.22
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	360.000	301.98	108,712.80	1.3213	399.00	143,642.22
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	SET	1.000	12,720.15	12,720.15	1.3213	16,807.13	16,807.13
							รวมราคากลาง	14,973,734.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 3 ระหว่าง กม.77+115 - กม.78+690 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

กรมบัญชีกลาง

ชวลิต ชาสงวน

10 พฤศจิกายน 2569 09:26:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 3 ระหว่าง กม.77+115 - กม.78+690 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

(ชวลิต ชาสงวน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญรักษา สุพรรณกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พร้อมพงศ์ บทมาตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ ภู่ขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นควรอนุมัติจ้างในราคาไม่เกิน 14,973,734.09 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสตางค์)
- โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
10 พฤศจิกายน 2569

ชวลิต ชาสงวน
10 พฤศจิกายน 2569