แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.27+955 - กม.28+485 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 14,999,636.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากล

   7.1 ชวลิต ชาสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

   7.2 บุญรักษา สุพรรณกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   7.3 ธีรวัตร คันธรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

   7.4 สุรศักดิ์ ภู่ขำ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.หนองคาย

ชวลิต ชาสงวน

10 พฤศจิกายน 2569 13:17:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

* ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.27+955 - กม.28+485 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล. 212 ที่กม. 10+370 บริเวณพื้นที่สงวนนอกเขตทาง)	ตร.ม.	11,505.000	21.15	243,330.75	1.3212	27.94	321,488.58
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	109.000	994.70	108,422.30	1.3212	1,314.19	143,247.54
3	3. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	556.000	538.25	299,267.00	1.3212	711.13	395,391.56
4	4. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 0.20 M. DEPTH	ตร.ม.	11,130.000	86.33	960,852.90	1.3212	114.05	1,269,478.85
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	11,130.000	41.71	464,232.30	1.3212	55.10	613,343.71
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	11,880.000	16.22	192,693.60	1.3212	21.42	254,586.78
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M.THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	11,130.000	389.30	4,332,909.00	1.3212	514.34	5,724,639.37
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	375.000	383.80	143,925.00	1.3212	507.07	190,153.71

ชวลิต ชาสงวน

10 พฤศจิกายน 2569 12:20:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.27+955 - กม.28+485 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M.THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	11,505.000	383.80	4,415,619.00	1.3212	507.07	5,833,915.82
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	364.000	301.50	109,746.00	1.3212	398.34	144,996.41
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	217.000	301.50	65,425.50	1.3212	398.34	86,440.17
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.000	16,616.50	16,616.50	1.3212	21,953.71	21,953.71
							รวมราคากลาง	14,999,636.21

ชวลิต ชาสงวน

10 พฤศจิกายน 2569 12:20:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.27+955 - กม.28+485 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

(ชวลิต ชาสงวน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญรักษา สุพรรณกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรวัตร คันธรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ ภู่ขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นควรอนุมัติจ้างในราคาไม่เกิน14,999,636.21 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
- โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
10 พฤศจิกายน 2569

ชวลิต ชาสงวน
10 พฤศจิกายน 2569