แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณงานก่อสร้าง (คืนสภาพทาง) จำนวน 1 โครงการ จุดตัดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม - จังหูน ที่ กม.23+259.004 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างปรับปรุงถนนบริเวณงานก่อสร้าง (คืนสภาพทาง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 กรมทางหลวง นครศรีธรรมราช / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,830,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานถมดินคันทาง ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 1,795,466.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภินันท์ ดีทองอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

   7.2 มนัสชัย ยอดยิ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 ทิพยมาศ ชูดำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อภินันท์ ดีทองอ่อน

11 พฤศจิกายน 2569 08:47:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณงานก่อสร้าง (คืนสภาพทาง) จำนวน 1 โครงการ จุดตัดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม - จังหูน ที่ กม.23+259.004 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 กรมทางหลวง นครศรีธรรมราช/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
1	1.1.1 งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,180.000	576.43	680,187.40	1.3997	806.82	952,058.30
	1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
2	1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	66.000	405.78	26,781.48	1.3997	567.97	37,486.03
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	65.000	405.78	26,375.70	1.3997	567.97	36,918.06
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณงานก่อสร้าง (คืนสภาพทาง) จำนวน 1 โครงการ จุดตัดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม - จังหูน ที่ กม.23+259.004 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 กรมทางหลวง นครศรีธรรมราช/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	88.000	675.14	59,412.32	1.3997	944.99	83,159.42
5	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	440.000	47.04	20,697.60	1.3997	65.84	28,970.43
6	3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	650.000	20.09	13,058.50	1.3997	28.11	18,277.98
7	3.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	440.000	395.59	174,059.60	1.3997	553.70	243,631.22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณงานก่อสร้าง (คืนสภาพทาง) จำนวน 1 โครงการ จุดตัดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม - จังหูน ที่ กม.23+259.004 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 กรมทางหลวง นครศรีธรรมราช/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	650.000	395.73	257,224.50	1.3997	553.90	360,037.13
9	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	75.000	332.72	24,954.00	1.3997	465.70	34,928.11
							รวมราคากลาง	1,795,466.68

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณงานก่อสร้าง (คืนสภาพทาง) จำนวน 1 โครงการ จุดตัดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม - จังหูน ที่ กม.23+259.004 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 กรมทางหลวง นครศรีธรรมราช/กรมทางหลวง

อภินันท์ ดีทองอ่อน
(อภินันท์ ดีทองอ่อน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มนัสชัย ยอดยิ่ง
(มนัสชัย ยอดยิ่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพยมาศ ชูดำ
(ทิพยมาศ ชูดำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภินันท์ ดีทองอ่อน
11 พฤศจิกายน 2569