แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง , งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 1 ระหว่าง กม.65+505 - กม.67+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,536 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 1 ระหว่าง กม.65+505 - กม.67+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,536 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 19,679,491.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วิโรจน์ ตะต้องใจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชส.ขท.มุกดาหาร

   7.2 สนอง สารกอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิโรจน์ ตะต้องใจ

11 พฤศจิกายน 2569 14:15:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 1 ระหว่าง กม.65+505 - กม.67+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,536 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	210.000	1,508.62	316,810.20	1.2775	1,927.26	404,725.03
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 0.20 M. DEPTH	ตร.ม.	15,266.000	90.21	1,377,145.86	1.2775	115.24	1,759,303.83
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	15,266.000	40.76	622,242.16	1.2775	52.07	794,914.35
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	15,536.000	15.71	244,070.56	1.2775	20.06	311,800.14
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	15,266.000	410.75	6,270,509.50	1.2775	524.73	8,010,575.88
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	15,536.000	406.69	6,318,335.84	1.2775	519.54	8,071,674.03
7	7. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	291.000	312.00	90,792.00	1.2775	398.58	115,986.78
8	8. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	493.000	312.00	153,816.00	1.2775	398.58	196,499.94

วิโรจน์ ตะต้องใจ

11 พฤศจิกายน 2569 14:15:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 1 ระหว่าง กม.65+505 - กม.67+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,536 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง/การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย/สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	SET	1.000	10,967.55	10,967.55	1.2775	14,011.04	14,011.04
							รวมราคากลาง	19,679,491.02

วิโรจน์ ต๊ะต้องใจ

11 พฤศจิกายน 2569 14:15:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 1 ระหว่าง กม.65+505 - กม.67+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,536 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

วิโรจน์ ต๊ะต้องใจ
(วิโรจน์ ต๊ะต้องใจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สนอง สารกอง
(สนอง สารกอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ บุญสูง
(กิตติศักดิ์ บุญสูง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิโรจน์ ต๊ะต้องใจ
11 พฤศจิกายน 2569