บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) โทร. ๐-๔๒๗๑-๒๘๘๒ โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๒๘๘๖

ที่ สทล.๓.๒/ผ.๑/๑ **วันที่** ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง

๑ เรียน ผส.ทล.๓ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามแผนรายประมาณการ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.๔๖๒+๘๑๒ – กม.๔๖๓+๘๓๑ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางตามแผนงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอเสนอราคากลาง รวมเป็นเงิน ๒๔,๙๙๙,๒๙๗.๐๐ บาท เพื่อพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารราคากลาง มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายประวัติ เสวตวงษ์)
รส.ทล.๓.๒
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒ เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, หพ.ทล.๓

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชัยธวัช พรหมวิชัย)
ผส.ทล.๓

๖ พ.ย. ๒๕๖๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง อ.เมือง จ.สกลนคร

ผู้มาประชุม

1.นายประวัติ เสวตวงษ์	รส.ทล.3.2	ประธานกรรมการฯ
2.นายเอกชัย แสนสงค์	วว.ทล.3	กรรมการฯ
3.นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์	วบ.ทล.3	กรรมการฯ
4.นายประวัติ เสวตวงษ์	รส.ทล.3.2 รักษาการในตำแหน่ง วผ.ทล.3	กรรมการฯ
5.นายปัญญา พึ่งประจวบ	ชป.ทล.3	กรรมการฯ
6.นายจรัล เสนาคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง ที่ คค 06119/พ.5.1/81/2569 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานจ้างเหมาทำกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.462 + 812 – กม.463+831 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.019 กม.) วงเงินงบประมาณ 25,000,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคาแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 24,999,297.- บาท (ตามเอกสารแนบ 1)

เลิกประชุมเวลา 09.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายประวัติ เสวตวงษ์) รส.ทล.3.2

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเอกชัย แสนสงค์) วว.ทล.3

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์) วบ.ทล.3

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประวัติ เสวตวงษ์) รส.ทล.3.2 รักษาการในตำแหน่ง วผ.ทล.3

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปัญญา พึ่งประจวบ) ชป.ทล.3

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจรัล เสนาคำ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้จดรายงานการประชุม ๖ พ.ย. ๒๕๖๙

(นายจรัล เสนาคำ) กรรมการฯ

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการปรับปรุงคุณภาพชั้นพื้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING ปูผิวด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 24,999,297.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
   - 6.2
   - 6.3
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประวัติ เสวตวงษ์	รส.ทล.3.2		ประธานกรรมการฯ
7.2 นายเอกชัย แสนสงค์	วว.ทล.3		กรรมการฯ
7.3 นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์	วบ.ทล.3		กรรมการฯ
7.4 นายประวัติ เสวตวงษ์	รส.ทล.3.2	รักษาการในตำแหน่ง วผ.ทล.3	กรรมการฯ
7.5 นายปัญญา พึ่งประจวบ	ชป.ทล.3		กรรมการฯ
7.6 นายจรัล เสนาคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการฯ

เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น

(นายประวัติ เสวตวงษ์)
รส.ทล.3.2

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชัยธวัช พรหมวิชัย)
ผส.ทล.3

ราคากลาง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ระหว่างกม.462+812 - กม.463+831 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.019 กม.)

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M. DEPTH (ขนเก็บที่ดินสงวนนอกเขตทาง ทล.212 ที่กม.462+451)	SQ.M.	17,915.00	19.00	340,385.00
2	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 0.20 M. DEPTH	SQ.M.	17,915.00	111.00	1,988,565.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	17,915.00	51.00	913,665.00
4	TACK COAT	SQ.M.	21,773.00	19.00	413,687.00
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	10.00	4,373.00	43,730.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	17,915.00	528.00	9,459,120.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	21,773.00	523.00	11,387,279.00
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	585.00	395.00	231,075.00
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	516.00	395.00	203,820.00
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.00	17,971.00	17,971.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					24,999,297.00

5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 24,999,297.00 บาท

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายจรัล เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์)
วบ.ทล.3

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายปัญญา พึ่งประจวบ)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายเอกชัย แสนสงค์)
วว.ทล.3

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายประวัติ เสวตวงษ์)
รส.ทล.3.2
รักษาการในตำแหน่ง วผ.ทล.3

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายประวัติ เสวตวงษ์)
รส.ทล.3.2

อนุมัติราคากลาง 24,999,297.00 บาท

(นายชัยธวัช พรหมวิชัย)
ผส.ทล.3

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๙

เอกสาร "ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.462+812 - กม.463+831 LT.,RT.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.ยโสธร 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร วันที่ 6 พ.ย. 69

ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.019 กม.)

เขตพื้นที่ ฝนปกติ

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุนต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M. DEPTH (ขนเก็บ ที่ดินสงวนนอกเขตทาง ทล.212 ที่กม.462+451)	SQ.M.	17,915.00	15.90	284,848.50	1.2506	19.88	19.00	340,385.00
2	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 0.20 M. DEPTH	SQ.M.	17,915.00	89.11	1,596,405.65	1.2506	111.44	111.00	1,988,565.00
3	PRIME COAT	SQ.M.	17,915.00	41.50	743,472.50	1.2506	51.90	51.00	913,665.00
4	TACK COAT	SQ.M.	21,773.00	15.99	348,150.27	1.2506	20.00	19.00	413,687.00
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	10.00	3,499.75	34,997.50	1.2506	4,376.79	4,373.00	43,730.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	17,915.00	422.62	7,571,237.30	1.2506	528.53	528.00	9,459,120.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	21,773.00	418.51	9,112,218.23	1.2506	523.39	523.00	11,387,279.00
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	585.00	317.22	185,573.70	1.2506	396.72	395.00	231,075.00
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	516.00	317.22	163,685.52	1.2506	396.72	395.00	203,820.00
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.00	14,370.18	14,370.18	1.2506	17,971.35	17,971.00	17,971.00
					ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)			รวมค่างานทั้งหมด	24,999,297.00
					ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)			ปรับยอด	-
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,999,297.00

(ค่า F สำหรับ อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% อัตราเงินประกันผลงาน 10% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	20	30	20.05495935	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.2508	1.2177	1.2506	ฝนปกติ

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายจรัล เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายปัญญา พึ่งประจวบ)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายประวัติ เสวตวงษ์)
รส.ทล.3.2
รักษาการในตำแหน่ง วผ.ทล.3

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์)
วบ.ทล.3

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายเอกชัย แสนสงค์)
วว.ทล.3

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายประวัติ เสวตวงษ์)
รส.ทล.3.2

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.462+812 - กม.463+831 LT.,RT.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.ยโสธร 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร วันที่ 6 พ.ย. 69 อยู่ในเขต ฝนปกติ

1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 0.05 M. DEPTH (ขนเก็บ ที่ดินสงวนนอกเขตทาง ทล.212 ที่กม.462+451)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Milling : ขุดลึก 5 ซม.)				=	14.94 บาท/ตร.ม.
ค่าขนเก็บ 1 กม.	12.01 บาท/ลบ.ม.			=	0.96 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	15.90 บาท/ตร.ม.

2 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 0.20 M. DEPTH

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Pavement In Place Recycling : ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)				=	38.13 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (γd)			=	2.175 ตัน/ลบ.ม.	
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) =	- % x γd	x 0.20	=	- ตัน/ตร.ม.	
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง)			=	44,530.64 บาท/ตัน	
ค่ายาง AC				=	- บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) =	4.00 % x γd	x 0.20	=	0.0174 ตัน/ตร.ม.	
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)			=	2,929.65 บาท/ตัน	
ค่าปูนซีเมนต์				=	50.98 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized Layer : ค่าบ่มวัสดุลูกรัง)		- x 0.20		=	- บาท/ตร.ม.
รวม				=	89.11 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	89.11 บาท/ตร.ม.

3 PRIME COAT

ค่ายาง EAP	0.80 x	40.84	=	32.67 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานราดยางไพร์มโค้ต : งานราดยางไพร์มโค้ต)			=	8.83 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	41.50 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	41.50 บาท/ตร.ม.

4 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2	0.20 x	37.54	=	7.51 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานราดยางแทคโค้ต : งานราดยางแทคโค้ต)			=	8.48 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	15.99 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	15.99 บาท/ตร.ม.

5 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE

ความหนา 4 ซม.				
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ			=	10,000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	- กม.	- บาท/ตัน	=	- บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	250,000 /	10,000	=	- บาท/ตัน
ค่ายาง AC	5.00 % = 0.0476 ตัน @	44,530.64 บาท/ตัน	=	2,120.51 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74 ลบ.ม. @	1,004.00 บาท/ลบ.ม.	=	742.96 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)			=	512.61 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.255 กม.		=	1.22 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค้ต 13.07 บาท/ตร.ม.	x 0.90	x 10.41 ตร.ม./ตัน)	=	122.45 บาท/ตัน
ค่าใช่จ่ายรวม			=	3,499.75 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			=	3,499.75 บาท/ตัน

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

10 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ป้ายจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	เสาป้ายเหล็ก (ม.)	ขนาด(ม.) ก.	ขนาด(ม.) ย.	พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา/ตร.ม. (บาท)	ราคา/แผ่น (บาท)	ราคา/รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตก.2)	แผ่น	2.00	8.00	0.90	0.90	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00	
2	ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10)	แผ่น	2.00	-	0.90	0.75	0.675	3,700.00	2,497.50	4,995.00	
3	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตก.2)	แผ่น	2.00	8.00	0.90	0.90	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00	
4	ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10)	แผ่น	2.00	-	0.90	0.75	0.675	3,700.00	2,497.50	4,995.00	
5	ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (ตค.	แผ่น	2.00	13.60	0.90	2.40	2.160	3,700.00	7,992.00	15,984.00	
6	ป้ายเตือนช่องจราจรปิด	แผ่น	2.00	7.80	0.90	0.90	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00	
7	ป้ายช่องจราจรปิดด้านซ้าย	แผ่น	2.00	-	0.80	1.80	1.440	3,700.00	5,328.00	10,656.00	
8	ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย (ต.	แผ่น	2.00	7.40	0.90	0.90	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00	
9	ป้ายเตือนลดความเร็ว (ตค.7)	แผ่น	2.00	-	0.60	1.80	1.080	3,700.00	3,996.00	7,992.00	
10	ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค.23)	แผ่น	2.00	-	0.90	1.20	1.080	3,700.00	3,996.00	7,992.00	
11	ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26)	แผ่น	2.00	13.60	0.90	1.80	1.620	3,700.00	5,994.00	11,988.00	
12	เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2	ม.		58.40					234.00	13,665.60	
									รวม	102,243.60	

อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	@	1,615.00 =	- บาท
แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	6.00	ชุด	@	1,115.00 =	6,690.00 บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	@	230.00 =	- บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	41.00	ชุด	@	460.00 =	18,860.00 บาท
Concrete Barrier	-	ม.	@	1,500.00 =	- บาท
สัญญาณธง	-	ชุด	@	100.00 =	- บาท
ไฟกะพริบพร้อมแบตเตอร์รี	1.00	ดวง	@	1,538.00 =	1,538.00 บาท
สีตีเส้น ชนิดที่ 2 (Traffic Paint)	-	ตร.ม.	@	94.00 =	- บาท
Plastic Barrier กว้าง 0.50 x ยาว 1.00 x สูง 0.80 ม.	-	ม.	@	2,000.00 =	- บาท
กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	-	ชิ้น	@	350.00 =	- บาท
ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED 18W พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	@	380.00 =	- บาท
เสาจราจรล้มลุก (Tubular Marker)	-	ชุด	@	1,300.00 =	- บาท
			รวม	=	27,088.00 บาท

ราคาป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่คำนวณได้ใช้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1,080 วัน)

จำนวนวันทำการ 120 วัน = (102,243.60 + 27,088.00) x 120 / 1080 = 14,370.18 บาท

รวมทั้งสิ้น = 14,370.18 บาท

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก

ระหว่าง กม.462+812 - กม.463+831 LT.,RT.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.ยโสธร 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร **วันที่ 6 พ.ย. 69** **AADT. - คัน/วัน**

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ลาดยาง			ลูกรัง				
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา		
1	ยางแอสฟัลต์ AC-60/70 (For Asphaltic Concrete) บรรจุ BULK	ตัน	43,800.00	374.00	-	-	-	-	-	374.00	จากแหล่ง โรงงานผลิตยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
2	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST) บรรจุ BULK	ตัน	36,386.67	606.00	-	-	-	-	-	606.00	จากแหล่ง พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร
3	ยาง EAP (For Prime Coat) บรรจุ BULK	ตัน	39,686.67	606.00	-	-	-	-	-	606.00	จากแหล่ง พาณิชย์ จ.กรุงเทพมหานคร
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1/ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (Bul	ตัน	2,742.99	73.00	-	-	-	-	-	73.00	จากแหล่ง พาณิชย์ จ.ยโสธร
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course) หินปูน	ลบ.ม.	572.00	166.00	-	-	-	-	-	166.00	จากแหล่ง โรงโม่หินอาร์เอ็นพีเทรดดิ้ง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หินปูน	ลบ.ม.	570.00	166.00	-	-	-	-	-	166.00	จากแหล่ง โรงโม่หินอาร์เอ็นพีเทรดดิ้ง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
7	เสาเหล็ก Sq. ขนาด 75 x 75 x 2 mm.	ท่อน	1,000.00	45.00	-	-	-	-	-	45.00	จากแหล่ง พาณิชย์ จ.มุกดาหาร