แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.25+167 - กม.26+020 LT.,RT.ปริมาณงาน 9,204 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.25+167 - กม.26+020 LT.,RT.ปริมาณงาน 9,204 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากทำการขูดใสผิวทางเดิมออกนำไปผสมกับวัสดุใหม่และสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ แล้วนำกลับมาปูผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,744,578.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)

ผอ.ขทท.เลยที่ ๑

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

12 พฤศจิกายน 2569 11:44:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.25+167 - กม.26+020 LT.,RT.ปริมาณงาน 9,204 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	72.000	55.33	3,983.76	1.3367	73.95	5,325.09
2	2. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	72.000	844.60	60,811.20	1.3367	1,128.97	81,286.33
3	3. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	360.000	46.34	16,682.40	1.3367	61.94	22,299.36
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	18,096.000	15.96	288,812.16	1.3367	21.33	386,055.21
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	43.000	3,380.27	145,351.61	1.3367	4,518.40	194,291.49
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,204.000	403.79	3,716,483.16	1.3367	539.74	4,967,823.03
7	7. ASPHALT HOT - MIX IN PLANT RECYCLING (กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%)	ตร.ม.	9,204.000	299.14	2,753,284.56	1.3367	399.86	3,680,315.47
8	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,104.000	130.52	144,094.08	1.3367	174.46	192,610.55
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	255.000	298.49	76,114.95	1.3367	398.99	101,742.85

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

12 พฤศจิกายน 2569 11:44:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.25+167 - กม.26+020 LT.,RT.ปริมาณงาน 9,204 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	255.000	298.49	76,114.95	1.3367	398.99	101,742.85
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	8,293.70	8,293.70	1.3367	11,086.18	11,086.18
							รวมราคากลาง	9,744,578.41

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

12 พฤศจิกายน 2569 11:44:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.25+167 - กม.26+020 LT.,RT.ปริมาณงาน 9,204 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ
(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์
(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมทุวัน
(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

12 พฤศจิกายน 2569