แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.16+245 - กม.17+412 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,503 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In - Place Recycling) ทำชั้นรองผิวทางหนา 0.05 ม. และชั้นผิวทางหนา 0.05 ม. ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 14,760,667.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อรอุษา ราศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

   7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   7.3 ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อรอุษา ราศรีเจริญ

11 พฤศจิกายน 2569 10:25:57

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.16+245 - กม.17+412 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,503 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT | ลบ.ม. | 460.000 | 1,338.26 | 615,599.60 | 1.3223 | 1,769.58 | 814,007.35 |
| 2 | 2. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE | ลบ.ม. หลวม | 518.000 | 769.04 | 398,362.72 | 1.3223 | 1,016.90 | 526,755.02 |
| 3 | 3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 0.20 M. DEPTH | ตร.ม. | 10,359.000 | 86.55 | 896,571.45 | 1.3223 | 114.44 | 1,185,536.42 |
| 4 | 4. PRIME COAT | ตร.ม. | 10,359.000 | 41.49 | 429,794.91 | 1.3223 | 54.86 | 568,317.80 |
| 5 | 5. TACK COAT | ตร.ม. | 10,503.000 | 16.00 | 168,048.00 | 1.3223 | 21.15 | 222,209.87 |
| 6 | 6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT) | ตร.ม. | 10,359.000 | 409.87 | 4,245,843.33 | 1.3223 | 541.97 | 5,614,278.63 |
| 7 | 7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M. THICK (ON TACK COAT) | ตร.ม. | 10,503.000 | 405.91 | 4,263,272.73 | 1.3223 | 536.73 | 5,637,325.53 |
| 8 | 8. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 93.000 | 301.75 | 28,062.75 | 1.3223 | 399.00 | 37,107.37 |
| 9 | 9. THERMOPLASTIC WHITE PAINT | ตร.ม. | 350.000 | 301.75 | 105,612.50 | 1.3223 | 399.00 | 139,651.40 |

อรอุษา ราศรีเจริญ

11 พฤศจิกายน 2569 10:26:01

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.16+245 - กม.17+412 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,503 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร | SET | 1.000 | 11,705.72 | 11,705.72 | 1.3223 | 15,478.47 | 15,478.47 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 14,760,667.86 |

อรอุษา ราศรีเจริญ

11 พฤศจิกายน 2569 10:26:01

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.16+245 - กม.17+412 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,503 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

อรอุษา ราศรีเจริญ
( อรอุษา ราศรีเจริญ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสกร ราชวงศ์
( วสกร ราชวงศ์ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย
( ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย )
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอุษา ราศรีเจริญ
11 พฤศจิกายน 2569