แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม. 42 + 935 - กม. 43 + 440 (LT.,RT.), กม. 43 + 901 - กม. 44 + 017 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม. 42 + 935 - กม. 43 + 440 (LT.,RT.), กม. 43 + 901

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมหาสารคาม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย 2569 เป็นเงิน 9,606,931.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ธเนศ ภูมิภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มหาสารคาม (ป)

   7.2 วสันต์ ไชยวงษา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เขวา

   7.3 ธนกร เกษมสิริพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ธเนศ ภูมิภักดิ์

12 พฤศจิกายน 2569 15:07:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม. 42 + 935 - กม. 43 + 440 (LT.,RT.), กม. 43 + 901 - กม. 44 + 017 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 1.SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	178.000	402.24	71,598.72	1.3379	538.15	95,791.92
2	2. 2.COLD MILLING 5 CM. DEEP (AVERAGE) ขนเก็บที่ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงมหาสารคาม	ตร.ม.	1,976.000	16.19	31,991.44	1.3379	21.66	42,801.34
3	3. 3.PRIME COAT	ตร.ม.	254.000	41.16	10,454.64	1.3379	55.06	13,987.26
4	4. 4.TACK COAT	ตร.ม.	21,995.000	13.95	306,830.25	1.3379	18.66	410,508.19
	5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
5	5.1 5.ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM.THICK	ตร.ม.	9,823.000	238.00	2,337,874.00	1.3379	318.42	3,127,841.62
6	5.2 6.สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์สำหรับ งาน HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,179.000	130.74	154,142.46	1.3379	174.91	206,227.19
	6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม. 42 + 935 - กม. 43 + 440 (LT.,RT.), กม. 43 + 901 - กม. 44 + 017 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	6.1.1 7.ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	254.000	410.68	104,312.72	1.3379	549.44	139,559.98
	7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	7.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	7.1.1 8.ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	12,172.000	331.00	4,028,932.00	1.3379	442.84	5,390,308.12
	8. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	8.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	8.1.1 9.THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	186.000	297.00	55,242.00	1.3379	397.35	73,908.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม. 42 + 935 - กม. 43 + 440 (LT.,RT.), กม. 43 + 901 - กม. 44 + 017 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	9. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	9.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	9.1.1 10.THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	233.000	297.00	69,201.00	1.3379	397.35	92,584.01
	10. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
11	10.1 11.งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 9	ชุด	1.000	10,025.91	10,025.91	1.3379	13,413.66	13,413.66
							รวมราคากลาง	9,606,931.56

ธเนศ ภูมิภักดิ์

12 พฤศจิกายน 2569 15:07:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม. 42 + 935 - กม. 43 + 440 (LT.,RT.), กม. 43 + 901 - กม. 44 + 017 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

(ธเนศ ภูมิภักดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสันต์ ไชยวงษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนกร เกษมสิริพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธเนศ ภูมิภักดิ์
12 พฤศจิกายน 2569