แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๒๐+๑๖๔ - กม.๒๑+๑๐๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๒๐+๑๖๔ - กม.๒๑+๑๐๐ LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 19,999,724.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติชัย ศรีโยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2

7.2 วรวิทย์ นรารมย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 พละวุฒิ อรุโณทัย กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.๗

7.4 จักรพันธ์ ทัพขวา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(๓) ผบ.ทล.๗, หพ.ทล.๗

เห็นควรจ้างในราคารวม ไม่เกิน ๑๙,๙๙๙,๗๒๔.๖๖ บาท

โดยกำหนดราคากลางตามราคากลางที่กำหนดใน (๒).

(นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๗
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๒๐+๑๖๔ - กม.๒๑+๑๐๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,700.000	16.38	44,226.00	1.2760	20.90	56,432.37
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	15,507.000	20.85	323,320.95	1.2760	26.60	412,557.53
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	160.000	1,000.00	160,000.00	1.2760	1,276.00	204,160.00
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	ตร.ม.	15,507.000	86.37	1,339,339.59	1.2760	110.20	1,708,997.31
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	15,507.000	38.58	598,260.06	1.2760	49.22	763,379.83
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	18,207.000	15.07	274,379.49	1.2760	19.22	350,108.22
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	ตร.ม.	15,507.000	374.20	5,802,719.40	1.2760	477.47	7,404,269.95
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	ตร.ม.	18,207.000	375.20	6,831,266.40	1.2760	478.75	8,716,695.92
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	938.000	312.00	292,656.00	1.2760	398.11	373,429.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๒๐+๑๖๔ - กม.๒๑+๑๐๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1.000	7,597.56	7,597.56	1.2760	9,694.48	9,694.48
							รวมราคากลาง	19,999,724.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ระหว่าง กม.๒๐+๑๖๔ - กม.๒๑+๑๐๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)/กรมทางหลวง

(กิตติชัย ศรีโยธา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรวิทย์ นรารมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พละวุฒิ อรุโณทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จักรพันธ์ ทัพขวา)
กรรมการกำหนดราคากลาง