แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุดรู ตอน 2 ระหว่าง กม.13+539 - กม.15+335 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุดรู ตอน 2 ระหว่าง กม.13+539 - กม.15+335 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางที่เสียหายด้วยวิธี SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT บูรณะชั้นพื้นทางด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK จากนั้น PRIME COAT แล้วปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) และทำการ TACK COAT และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) แล้วตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2569 เป็นเงิน 19,942,600.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาทิต กิจเธาว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ว)

7.2 มนตรี ตะโก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุดรู ตอน 2 ระหว่าง กม.13+539 - กม.15+335 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์							
1	1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	80.000	1,000.98	80,078.40	1.2762	1,277.45	102,196.05
2	1.2 หินคลุกปรับระดับ	CU.M. (LOOSE)	330.000	631.41	208,365.30	1.2762	805.80	265,915.79
3	1.3 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	16,164.000	90.03	1,455,244.92	1.2762	114.89	1,857,183.56
4	1.4 PRIME COAT	SQ.M.	16,164.000	40.85	660,299.40	1.2762	52.13	842,674.09
5	1.5 TACK COAT	SQ.M.	16,164.000	15.71	253,936.44	1.2762	20.04	324,073.68
6	1.6 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	16,164.000	394.32	6,373,788.48	1.2762	503.23	8,134,228.85
7	1.7 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	16,164.000	395.75	6,396,903.00	1.2762	505.05	8,163,727.60
8	1.8 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	606.000	312.00	189,072.00	1.2762	398.17	241,293.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุดรู ตอน 2 ระหว่าง กม.13+539 - กม.15+335 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	1.000	8,859.76	8,859.76	1.2762	11,306.82	11,306.82
							รวมราคากลาง	19,942,600.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุดรู ตอน 2 ระหว่าง กม.13+539 - กม.15+335 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

(วาทิต กิจเธาว์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มนตรี ตะโก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สาธิต ภูผิวคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายอดิศร ตั้งพงษ์)
รอ.ขท.ขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) (ป) รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)