แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน - สงเปือย ตอน ตอน 1 ระหว่าง กม.30+551 - กม.31+370 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,449 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน - สงเปือย ตอน ตอน 1 ระหว่าง กม.30+551 - กม.31+370 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,449 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากปรับปรุงโครงสร้างชั้นทาง PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK,ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น หนาชั้นละ 0.05 ม. และตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,738,008.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)

ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

13 พฤศจิกายน 2569 13:57:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน - สงเปือย ตอน ตอน 1 ระหว่าง กม.30+551 - กม.31+370 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,449 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 5 CM.	ตร.ม.	7,449.000	15.96	118,886.04	1.3368	21.33	158,926.85
2	2. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	ตร.ม.	7,449.000	88.67	660,502.83	1.3368	118.53	882,960.18
3	3. PRIME COAT (EAP)	ตร.ม.	7,449.000	41.31	307,718.19	1.3368	55.22	411,357.67
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	7,449.000	15.84	117,992.16	1.3368	21.17	157,731.91
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,449.000	400.34	2,982,132.66	1.3368	535.17	3,986,514.93
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,449.000	401.79	2,992,933.71	1.3368	537.11	4,000,953.78
7	7. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	77.000	298.47	22,982.19	1.3368	398.99	30,722.59
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	245.000	298.47	73,125.15	1.3368	398.99	97,753.70
9	9. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	8,293.70	8,293.70	1.3368	11,087.01	11,087.01
							รวมราคากลาง	9,738,008.62

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

13 พฤศจิกายน 2569 13:57:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน - สงเปือย ตอน ตอน 1 ระหว่าง กม.30+551 - กม.31+370 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,449 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

13 พฤศจิกายน 2569 13:57:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน - สงเปือย ตอน ตอน 1 ระหว่าง กม.30+551 - กม.31+370 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,449 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมทุวัน
(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์
(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ
(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
13 พฤศจิกายน 2569