แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+256 - กม.11+000 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,696 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+256 - กม.11+000 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,696 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเริ่มจาก ทำการแก้ SOFT SPOT แล้วทำการเสริมผิว 5 CM. และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,729,128.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)

ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

13 พฤศจิกายน 2569 13:47:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+256 - กม.11+000 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,696 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	213.000	54.95	11,704.35	1.3369	73.46	15,647.54
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	80.000	330.20	26,416.00	1.3369	441.44	35,315.55
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	106.000	870.14	92,234.84	1.3369	1,163.29	123,308.75
4	4. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	534.000	46.11	24,622.74	1.3369	61.64	32,918.14
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	15,696.000	15.82	248,310.72	1.3369	21.14	331,966.60
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	64.000	3,384.88	216,632.32	1.3369	4,525.24	289,615.74
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,696.000	404.36	6,346,834.56	1.3369	540.58	8,485,083.12
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	490.000	298.45	146,240.50	1.3369	398.99	195,508.92
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	523.000	298.45	156,089.35	1.3369	398.99	208,675.85

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

13 พฤศจิกายน 2569 13:47:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+256 - กม.11+000 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,696 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	8,293.70	8,293.70	1.3369	11,087.84	11,087.84
							รวมราคากลาง	9,729,128.05

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

13 พฤศจิกายน 2569 13:47:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+256 - กม.11+000 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,696 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ
(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมทุวัน
(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์
(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
13 พฤศจิกายน 2569