แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.134+215 - กม.135+080 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,165 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,729,244.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อรอุษา ราศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

   7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   7.3 ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

12 พฤศจิกายน 2569 09:42:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.134+215 - กม.135+080 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,165 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	132.000	1,275.37	168,348.84	1.3580	1,731.95	228,617.72
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	330.000	41.61	13,731.30	1.3580	56.50	18,647.10
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	19,942.000	16.10	321,066.20	1.3580	21.86	436,007.89
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	63.000	3,360.55	211,714.65	1.3580	4,563.62	287,508.49
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	330.000	407.44	134,455.20	1.3580	553.30	182,590.16
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.04 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	10,165.000	324.16	3,295,086.40	1.3580	440.20	4,474,727.33
7	7. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 0.05 M. THICK กรณีใช้ Milling ผิวทางเดิม 40%	ตร.ม.	9,251.000	299.12	2,767,159.12	1.3580	406.20	3,757,802.08
8	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,111.000	130.82	145,341.02	1.3580	177.65	197,373.10
9	9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	130.000	293.81	38,195.30	1.3580	398.99	51,869.21

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

12 พฤศจิกายน 2569 09:42:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.134+215 - กม.135+080 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,165 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	212.000	293.81	62,287.72	1.3580	398.99	84,586.72
11	11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.000	7,006.75	7,006.75	1.3580	9,515.16	9,515.16
							รวมราคากลาง	9,729,244.96

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

12 พฤศจิกายน 2569 09:42:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.134+215 - กม.135+080 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,165 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

(อรอุษา ราศรีเฉลิญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสกร ราชวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย
12 พฤศจิกายน 2569