แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม.3+055 - กม.4+130 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,615 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,606,149.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อรอุษา ราศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

   7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   7.3 ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

12 พฤศจิกายน 2569 09:59:00

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม.3+055 - กม.4+130 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,615 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT | ลบ.ม. | 153.000 | 1,236.67 | 189,210.51 | 1.3590 | 1,680.63 | 257,137.08 |
| 2 | 2. PRIME COAT | ตร.ม. | 9,405.000 | 41.59 | 391,153.95 | 1.3590 | 56.52 | 531,578.21 |
| 3 | 3. TACK COAT | ตร.ม. | 9,615.000 | 16.10 | 154,801.50 | 1.3590 | 21.87 | 210,375.23 |
| 4 | 4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.04 M. THICK (ON TACK COAT) | ตร.ม. | 9,615.000 | 320.39 | 3,080,549.85 | 1.3590 | 435.41 | 4,186,467.24 |
| 5 | 5. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 0.05 M. THICK กรณีใช้ Milling ผิวทางเดิม 40% | ตร.ม. | 9,405.000 | 314.00 | 2,953,170.00 | 1.3590 | 426.72 | 4,013,358.03 |
| 6 | 6. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING | ลิตร | 1,129.000 | 130.77 | 147,639.33 | 1.3590 | 177.71 | 200,641.84 |
| 7 | 7. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 166.000 | 293.60 | 48,737.60 | 1.3590 | 399.00 | 66,234.39 |
| 8 | 8. THERMOPLASTIC WHITE PAINT | ตร.ม. | 322.000 | 293.60 | 94,539.20 | 1.3590 | 399.00 | 128,478.77 |

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

12 พฤศจิกายน 2569 09:59:25

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม.3+055 - กม.4+130 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,615 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร | SET | 1.000 | 8,740.95 | 8,740.95 | 1.3590 | 11,878.95 | 11,878.95 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 9,606,149.74 |

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

12 พฤศจิกายน 2569 09:59:25

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม.3+055 - กม.4+130 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,615 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

( อรอุษา ราศีรีเจริญ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วสกร ราชวงศ์ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย )
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย
12 พฤศจิกายน 2569