แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.2+570 - กม.4+320 และ กม.5+145 - กม.5+300 LT.,RT. ปริมาณงาน 16,335 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.2+570 - กม.4+320 และ กม.5+145 - กม.5+300 LT.,RT. ปริมาณงาน 16,335 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเริ่มจาก ทำการแก้ SOFT SPOT แล้วทำการเสริมผิว 5 CM. และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,724,543.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)

ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

16 พฤศจิกายน 2569 16:19:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.2+570 - กม.4+320 และ กม.5+145 - กม.5+300 LT.,RT. ปริมาณงาน 16,335 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	50.000	54.95	2,747.50	1.3369	73.46	3,673.13
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	18.000	330.20	5,943.60	1.3369	441.44	7,945.99
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	25.000	760.77	19,019.25	1.3369	1,017.07	25,426.83
4	4. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	126.000	46.16	5,816.16	1.3369	61.71	7,775.62
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	16,405.000	15.83	259,691.15	1.3369	21.16	347,181.09
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	20.000	3,332.39	66,647.80	1.3369	4,455.07	89,101.44
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	16,335.000	398.06	6,502,310.10	1.3369	532.16	8,692,938.37
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	398.000	298.45	118,783.10	1.3369	398.99	158,801.12
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	667.000	298.45	199,066.15	1.3369	398.99	266,131.53
10	10. COLD PLASTIC	ตร.ม.	97.000	882.80	85,631.60	1.3369	1,180.21	114,480.88

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

16 พฤศจิกายน 2569 16:19:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.2+570 - กม.4+320 และ กม.5+145 - กม.5+300 LT.,RT. ปริมาณงาน 16,335 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	8,293.70	8,293.70	1.3369	11,087.84	11,087.84
							รวมราคากลาง	9,724,543.84

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

16 พฤศจิกายน 2569 16:19:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.2+570 - กม.4+320 และ กม.5+145 - กม.5+300 LT.,RT. ปริมาณงาน 16,335 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ
(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์
(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมทุวัน
(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

16 พฤศจิกายน 2569