แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ระหว่าง กม.299+280 - กม.299+508 RT. ปริมาณงาน 1,798 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ระหว่าง กม.299+280 - กม.299+508 RT. ปริมาณงาน 1,798 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากขุดวางท่อระบายน้ำ และปรับพื้นที่ขยายผิวจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 3,486,686.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)

ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
16 พฤศจิกายน 2569 16:37:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ระหว่าง กม.299+280 - กม.299+508 RT. ปริมาณงาน 1,798 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	228.000	1.87	426.36	1.3602	2.54	579.93
2	2. REMOVAL OF EXISTING RC. PIPE CULVERTS	เมตร	18.000	89.56	1,612.08	1.3602	121.81	2,192.75
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	495.000	49.95	24,725.25	1.3602	67.94	33,631.28
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,705.000	160.67	273,942.35	1.3602	218.54	372,616.38
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	290.000	249.37	72,317.30	1.3602	339.19	98,365.99
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	290.000	330.20	95,758.00	1.3602	449.13	130,250.03
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	387.000	754.70	292,068.90	1.3602	1,026.54	397,272.11
8	8. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	1,798.000	46.08	82,851.84	1.3602	62.67	112,695.07
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,798.000	400.93	720,872.14	1.3602	545.34	980,530.28
10	10. NEW R.C. PIPE CULVERT ขนาด Dia. 0.80 ม. Class II	ม.	54.000	4,061.69	219,331.26	1.3602	5,524.71	298,334.37

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

16 พฤศจิกายน 2569 16:37:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ระหว่าง กม.299+280 - กม.299+508 RT. ปริมาณงาน 1,798 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	557.000	248.13	138,208.41	1.3602	337.50	187,991.07
12	12. PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	5.000	3,911.18	19,555.90	1.3602	5,319.98	26,599.93
13	13. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	ม.	24.000	1,878.26	45,078.24	1.3602	2,554.80	61,315.42
14	14. CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	154.000	2,429.87	374,199.98	1.3602	3,305.10	508,986.81
15	15. BARRIER CURB	ม.	181.000	469.57	84,992.17	1.3602	638.70	115,606.34
16	16. GUIDE POST	ต้น	14.000	619.22	8,669.08	1.3602	842.26	11,791.68
17	17. SIGN PLATE	ตร.ม.	.900	2,605.08	2,344.57	1.3602	3,543.42	3,189.08
18	18. R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.	ม.	4.000	479.40	1,917.60	1.3602	652.07	2,608.31
19	19. FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	แห่ง	2.000	25,635.35	51,270.70	1.3602	34,869.20	69,738.40
20	20. CURB MARKINGS	ตร.ม.	72.000	45.00	3,240.00	1.3602	61.20	4,407.04
21	21. งานทาสี CONCRETE BARRIER	ตร.ม.	279.000	55.00	15,345.00	1.3602	74.81	20,872.26

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

16 พฤศจิกายน 2569 16:37:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ระหว่าง กม.299+280 - กม.299+508 RT. ปริมาณงาน 1,798 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	80.000	293.33	23,466.40	1.3602	398.98	31,918.99
23	23. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	11,169.72	11,169.72	1.3602	15,193.05	15,193.05
							รวมราคากลาง	3,486,686.57

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

16 พฤศจิกายน 2569 16:37:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ระหว่าง กม.299+280 - กม.299+508 RT. ปริมาณงาน 1,798 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมทุวัน
(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์
(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ
(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ
16 พฤศจิกายน 2569