แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 9,099,997.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชวลิต ชาสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

7.2 บุญรักษา สุพรรณกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ธีรวัตร คันธรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.4 สุรศักดิ์ ภู่ขำ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.หนองคาย

ชวลิต ชาสงวน

05 พฤศจิกายน 2569 13:08:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	116.000	1,078.70	125,129.20	1.3630	1,470.26	170,551.09
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	291.000	41.60	12,105.60	1.3630	56.70	16,499.93
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	19,200.000	16.27	312,384.00	1.3630	22.17	425,779.39
4	4. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	291.000	395.71	115,151.61	1.3630	539.35	156,951.64
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.04 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	9,600.000	314.74	3,021,504.00	1.3630	428.99	4,118,309.95
6	6. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 0.05 M. THICK กรณีใช้ Milling ผิวทางเดิม 40%	ตร.ม.	9,600.000	290.10	2,784,960.00	1.3630	395.40	3,795,900.48
7	7. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,152.000	131.34	151,303.68	1.3630	179.01	206,226.91
8	8. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	240.000	292.50	70,200.00	1.3630	398.67	95,682.60
9	9. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	240.000	292.50	70,200.00	1.3630	398.67	95,682.60

ชวลิต ชาสงวน

05 พฤศจิกายน 2569 13:08:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	SET	1.000	13,509.00	13,509.00	1.3630	18,412.76	18,412.76
							รวมราคากลาง	9,099,997.35

ชวลิต ชาสงวน

05 พฤศจิกายน 2569 13:08:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

(ชวลิต ชาสงวน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญรักษา สุพรรณกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรวัตร คันธรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลาพักผ่อน)
(สุรศักดิ์ ภู่ขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นควรอนุมัติจ้างในราคาไม่เกิน 9,099,997.35 บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)
- โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
5 พฤศจิกายน 2569

ชวลิต ชาสงวน
05 พฤศจิกายน 2569