แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บ้านเชือม ระหว่าง กม.10+300 - กม.12+030 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,570 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,999,999.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อรอุษา ราศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

   7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   7.3 ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

09 พฤศจิกายน 2569 09:52:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บ้านเขือม ระหว่าง กม.10+300 - กม.12+030 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,570 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	148.000	1,335.36	197,633.28	1.3212	1,764.27	261,113.08
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	15,570.000	41.76	650,203.20	1.3212	55.17	859,048.46
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	15,570.000	16.23	252,701.10	1.3212	21.44	333,868.69
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.04 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	15,570.000	328.06	5,107,894.20	1.3212	433.43	6,748,549.81
5	5. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 0.05 M. THICK กรณีใช้ Milling ผิวทางเดิม 40%	ตร.ม.	15,570.000	300.49	4,678,629.30	1.3212	397.00	6,181,405.03
6	6. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,869.000	130.86	244,577.34	1.3212	172.89	323,135.58
7	7. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	186.000	302.00	56,172.00	1.3212	399.00	74,214.44
8	8. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	519.000	302.00	156,738.00	1.3212	399.00	207,082.24

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

09 พฤศจิกายน 2569 09:52:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บ้านเซือม ระหว่าง กม.10+300 - กม.12+030 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,570 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	SET	1.000	8,766.78	8,766.78	1.3212	11,582.66	11,582.66
							รวมราคากลาง	14,999,999.99

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย

09 พฤศจิกายน 2569 09:52:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บ้านเชือม ระหว่าง กม.10+300 - กม.12+030 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,570 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

(อรอุษา ราศรีเจริญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสกร ราชวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายชัยธวัช พรหมวิชัย)
ผส.ทล.๓
๙ พ.ย. ๒๕๖๙

ธีรโชติ ไตรวงค์ย้อย
09 พฤศจิกายน 2569