แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.58+045 - กม.58+835 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,251 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 8,981,552.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อรอุษา ราศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

   7.2 ปิยะราช แก้วศรีรัง กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานก่อสร้าง

   7.3 พีรนันต์ ไชยภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พีรนันต์ ไชยภักดี

11 พฤศจิกายน 2569 13:57:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.58+045 - กม.58+835 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,251 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	166.000	981.73	162,967.18	1.3639	1,338.98	222,270.93
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	415.000	41.50	17,222.50	1.3639	56.60	23,489.76
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	18,941.000	16.08	304,571.28	1.3639	21.93	415,404.76
4	4. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	415.000	389.20	161,518.00	1.3639	530.82	220,294.40
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.04 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	10,251.000	309.57	3,173,402.07	1.3639	422.22	4,328,203.08
6	6. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 0.05 M. THICK กรณีใช้ Milling ผิวทางเดิม 40%	ตร.ม.	8,690.000	288.28	2,505,153.20	1.3639	393.18	3,416,778.44
7	7. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,043.000	130.69	136,309.67	1.3639	178.24	185,912.75
8	8. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	119.000	292.57	34,815.83	1.3639	399.03	47,485.31
9	9. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	254.000	292.57	74,312.78	1.3639	399.03	101,355.20

พีรนันต์ ไชยภักดี

11 พฤศจิกายน 2569 13:57:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.58+045 - กม.58+835 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,251 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.000	14,926.23	14,926.23	1.3639	20,357.88	20,357.88
							รวมราคากลาง	8,981,552.51

พีรนันต์ ไชยภักดี

11 พฤศจิกายน 2569 13:57:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.58+045 - กม.58+835 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,251 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

(อรอุษา ราศรีเจริญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยะราช แก้วศรีรัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พีรนันต์ ไชยภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรนันต์ ไชยภักดี
11 พฤศจิกายน 2569