แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.1+168 - กม.2+298 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,148 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,649,903.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อรอุษา ราศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

7.2 ปิยะราช แก้วศรีรัง กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานก่อสร้าง

7.3 พีรนันต์ ไชยภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พีรนันต์ ไชยภักดี

13 พฤศจิกายน 2569 13:38:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.1+168 - กม.2+298 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,148 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	346.000	293.66	101,606.36	1.3587	398.99	138,052.56
11	11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	SET	1.000	13,823.91	13,823.91	1.3587	18,782.54	18,782.54
							รวมราคากลาง	9,649,903.91

พีรนันต์ ไชยภักดี

13 พฤศจิกายน 2569 13:38:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.1+168 - กม.2+298 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,148 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	195.000	1,062.00	207,090.00	1.3587	1,442.93	281,373.18
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	488.000	41.54	20,271.52	1.3587	56.44	27,542.91
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	20,054.000	16.09	322,668.86	1.3587	21.86	438,410.18
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	11.000	3,265.13	35,916.43	1.3587	4,436.33	48,799.65
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	488.000	394.30	192,418.40	1.3587	535.73	261,438.88
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.04 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	10,148.000	312.02	3,166,378.96	1.3587	423.94	4,302,159.09
7	7. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 0.05 M. THICK กรณีใช้ Milling ผิวทางเดิม 40%	ตร.ม.	9,810.000	288.42	2,829,400.20	1.3587	391.87	3,844,306.05
8	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,178.000	130.73	153,999.94	1.3587	177.62	209,239.71
9	9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	200.000	293.66	58,732.00	1.3587	398.99	79,799.16

พีรนันต์ ไชยภักดี

13 พฤศจิกายน 2569 13:38:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.1+168 - กม.2+298 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,148 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

(อรอุษา ราศรีเจริญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยะราช แก้วศรีรัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พีรนันต์ ไชยภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรนันต์ ไชยภักดี
13 พฤศจิกายน 2569