แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 3,002,519.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.1 ค่างานต้นทุน

6.2 รายงาน ปร.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน

6.3 รายงาน ปร.4 สรุปราคากลาง

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภูวนาท คงกำเนิด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)

7.2 ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์

19 พฤศจิกายน 2569 11:03:01

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					2,308,564.51	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,308,564.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,308,564.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์

19 พฤศจิกายน 2569 11:03:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	90.000	ตร.ม.	151.00	13,590.00	45.00	4,050.00	17,640.00	
	- ฉาบเรียบผิวฝ้า	90.000	ตร.ม.	15.00	1,350.00	30.00	2,700.00	4,050.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกผิวฝ้า	90.000	ตร.ม.	60.00	5,400.00	30.00	2,700.00	8,100.00	
	งานพื้น								
	- พื้นปูหินแกรนิตสีดำจีน พ่นทราย ขนาด 60 × 60 ซม.	770.000	ตร.ม.	2,419.97	1,863,376.90	207.00	159,390.00	2,022,766.90	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	603.000	ตร.ม.	60.00	36,180.00	34.00	20,502.00	56,682.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	2,673.000	ตร.ม.	44.57	119,135.61	30.00	80,190.00	199,325.61	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,750.54	2,039,032.51	376.00	269,532.00	2,308,564.51	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,308,564.51**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง	2,308,564.51	1.3006	3,002,519.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	3,002,519.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,002,519.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์

19 พฤศจิกายน 2569 11:03:20

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,002,519.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,002,519.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ภูวนาท คงกำเนิด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์
19 พฤศจิกายน 2569 11:03:20

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์

19 พฤศจิกายน 2569 11:03:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี กรมทางหลวง

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง จำนวน 1.000 หลังละ 3,002,519.00 บาท	3,002,519.00	
สรุป	ราคากลาง	3,002,519.00	
	ราคากลาง (..... สามล้านสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน .....)		

ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์

19 พฤศจิกายน 2569 11:03:30

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี กรมทางหลวง

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ภูวนาท คงกำเนิด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนวิชญ์ เลิศพรประสพโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรพ์ณธร วิมลสิทธิ์
19 พฤศจิกายน 2569 11:03:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง								
2	1.1 งานสถาปัตยกรรม								
3	1.1.1 งานฝ้าเพดาน								
4	1.1.1.1 ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	90.000	ตร.ม.	151.00	13,590.00	45.00	4,050.00	17,640.00	
5	1.1.1.2 ฉาบเรียบผิวฝ้า	90.000	ตร.ม.	15.00	1,350.00	30.00	2,700.00	4,050.00	
6	1.1.1.3 ทาสีน้ำอะคริลิกผิวฝ้า	90.000	ตร.ม.	60.00	5,400.00	30.00	2,700.00	8,100.00	
7	1.1.2 งานพื้น								
8	1.1.2.1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำจีน พ่นทราย ขนาด 60 × 60 ซม.	770.000	ตร.ม.	2,419.97	1,863,376.90	207.00	159,390.00	2,022,766.90	
9	1.1.3 งานทาสี								
10	1.1.3.1 ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	603.000	ตร.ม.	60.00	36,180.00	34.00	20,502.00	56,682.00	
11	1.1.3.2 ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	2,673.000	ตร.ม.	44.57	119,135.61	30.00	80,190.00	199,325.61	