ฝ่ายแผนงาน
ศูนย์สร้างทางสงขลา

บันทึกข้อความ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ ๕๑๑๐
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๔.๓๐ น.

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/183 **วันที่** 11 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวน 13 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม - พนม ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/3/2569 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุมแนบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวน 13 รายการ ระหว่าง กม.32+770 - กม.33+030 ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม - พนม ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี ตามแผนปีงบประมาณ 2569 (เพิ่มเติม) สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ราคาลิตรละ 41.09 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 41.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ตุลาคม 2569 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุดินถมคันทาง วัสดุคัดเลือก "ก" ลูกรังรองพื้นทาง และหินคลุกพื้นทาง ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่

1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 5,000,000.00 บาท

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 4,999,999.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 1.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....	ลงนาม.....
(นางสาวรักษ์ณัฏฐา ศรีสุวรรณ)	(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)	(นายเสนีย์ เสถียร)	(นายจารุวิทย์ มุคุระ)	(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)
วผ.ศ.สท.สงขลา	วว.ศ.สท.สงขลา	วบ.ศ.สท.สงขลา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี
- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓ (๒.๗๐ x ๒.๗๐) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวน ๑๓ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอน บางคราม - พนม ตอน ๒ จ.สุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓ (๒.๗๐ x ๒.๗๐) เมตร และก่อสร้างบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวน ๑๓ รายการ ระหว่าง กม.๓๒+๗๗๐ - กม.๓๓+๐๓๐ ระยะทาง ๐.๒๖๐ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔,๙๙๙,๙๙๙.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวรักษ์ณัฏฐา ศรีสุวรรณ	วผ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว	วว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	วบ.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายจารุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวรักษ์ณัฏฐา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจารุวิทย์ มุคุระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓ (๒.๗๐x๒.๗๐) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวนรวม ๑๓ รายการ ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอน บางคราม-พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒+๗๗๐ - กม.๓๓+๐๓๐ ระยะทาง ๐.๒๖๐ กม. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวนรวม 13 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓ (๒.๗๐x๒.๗๐) เมตร และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวนรวม ๑๓ รายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,999,999.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รักษ์ณัฏฐา ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

7.2 สุรพันธุ์ จันทร์เขียว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.3 เสนีย์ เสถียร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.4 กรชนก สำราญพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.5 จารุวิทย์ มุคุระ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จารุวิทย์ มุคุระ

11 พฤศจิกายน 2569 16:03:49

งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร

และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวนรวม 13 รายการ

ระหว่าง กม.32+770 - กม.33+030 ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 ตอน บางคราม - พนม ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ						
1.1	งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3 (2.70 x 2.70) เมตร						
	และก่อสร้างทางบริเวณหลังท่อเหลี่ยม จำนวนรวม 13 รายการ						
	ระหว่าง กม.32+770 - กม.33+030 ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร						
	1.1.1 2.1(3) CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	2,300.00	8.00	18,400.00	7.997973	18,395.34
	1.1.2 2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	950.00	71.00	67,450.00	72.00898	68,408.53
	1.1.3 2.3(1) EARTH EMBANKMENT	CU.M.	950.00	514.00	488,300.00	525.00999	498,759.49
	1.1.4 2.4(2) SELECTED MATERIAL A	CU.M.	70.00	537.00	37,590.00	547.99728	38,359.81
	1.1.5 3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	70.00	544.00	38,080.00	555.0023	38,850.16
	1.1.6 3.2(1) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE OR						
	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	240.00	932.00	223,680.00	946.00545	227,041.31
	1.1.7 3.5 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	SQ.M.	2,600.00	20.00	52,000.00	21.001484	54,603.86
	1.1.8 4.1(1) PRIME COAT	SQ.M.	2,700.00	64.00	172,800.00	63.004463	170,112.05

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
	1.1.9 4.3(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 8 CM. THICK	SQ.M.	2,600.00	831.00	2,160,600.00	852.002073	2,215,205.39
	1.1.10 5.2(2.1) EXTENTION BOX CULVERTS AT STA. 32+947.114	M.	16.00	104,145.00	1,666,320.00	100,005.0031	1,600,080.05
	SIZE 3 - (2.70 x 2.70) SKEW 12°						
	1.1.11 6.1(14.2) STRIP SODDING	SQ.M.	1,500.00	13.00	19,500.00	13.003506	19,505.26
	1.1.12 6.1(15.1) TOPSOIL	CU.M.	150.00	68.00	10,200.00	70.00946	10,501.42
	1.1.13 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	45,080.00	45,080.00	40,176.33000	40,176.33
				รวม	5,000,000.00	รวม	4,999,999.00