แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+345 - กม.21+000, ระหว่าง กม.24+490 - กม.25+700 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+345 - กม.21+000

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการขูดไสผิวเดิมด้วยวิธีMILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE กองเก็บ 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณงาน ณ จุดที่กำหนด และนำไปดำเนินการ ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLIN ที่โรงงาน 40 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นดำเนินการขุดซ่อมผิวทาง SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT บดอัดเสร็จ , ทำการ PRIME COAT ชั้นที่1 ปูทับด้วย ASPHALT HOT MIX RECYCLING 5 CM. THICK (AC.60/70) จากนั้นทำการ TACK COAT ชั้นที่2 ปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.60/70) เต็มความกว้างคันทาง แล้วทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 14,756,754.62 บาท

6. บัญชีประมาณการ

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิทัศน์ จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)

7.2 ฉัตรชัย จากกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศักรินทร์ นิคมวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

20 พฤศจิกายน 2569 15:57:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+345 - กม.21+000, ระหว่าง กม.24+490 - กม.25+700 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายการก่อสร้าง							
1	1.1 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC60/70)	SQ.M.	16,785.000	276.31	4,637,863.35	1.3012	359.53	6,034,787.79
2	1.2 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN PLANT RECYCLING	LITRE	2,009.000	130.26	261,692.34	1.3012	169.49	340,514.07
3	1.3 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	57.000	730.18	41,620.26	1.3012	950.11	54,156.28
4	1.4 PRIME COAT	SQ.M.	16,785.000	40.35	677,274.75	1.3012	52.50	881,269.90
5	1.5 TACK COAT	SQ.M.	17,218.000	15.66	269,633.88	1.3012	20.37	350,847.60
6	1.6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC60/70)	SQ.M.	17,218.000	298.92	5,146,804.56	1.3012	388.95	6,697,022.09
7	1.7 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	970.000	306.00	296,820.00	1.3012	398.16	386,222.18
8	1.8 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	1.000	9,172.08	9,172.08	1.3012	11,934.71	11,934.71

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

20 พฤศจิกายน 2569 15:57:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+345 - กม.21+000, ระหว่าง กม.24+490 - กม.25+700 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	14,756,754.62

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

20 พฤศจิกายน 2569 15:57:11