ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ งานสิ่งอำนวยความปลอดภัย(บูรณะทรัพย์สิน)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,529.56 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างดำเนินการซ่อมสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอนสุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ที่ กม.100+150 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 21,531.92 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
   6.1 ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 นายชนะ พวงคำ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
   7.2 นางศิริรัตน์ พุ่มพฤกษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
   7.3 นายณัฐพงศ์ ศรีบรรจง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

รายการราคาประมาณ

รายการประเมินราคาบูรณะทรัพย์สิน

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์

ที่ กม. กม.100+150 ด้านซ้ายทาง

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาราคาประมาณขอเสนอราคา ดังนี้

รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	2.452	ตร.ม.	5,530.60	13,561.03
2	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	1.00	ต้น	2,879.49	2,879.49
3	ค่าดำเนินการติดตั้ง	1.00	EACH	5,091.40	5,091.40
รวมเป็นเงินราคาตามเกณฑ์คำนวณ					21,531.92
สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์					

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(นายชนะ พวงคำ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางศิริรัตน์ พุ่มพฤกษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีบรรจง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงฯเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประมาณราคาเสนอ

_____

(นายจักรภพ วัชรมณเฑียร)

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

(23/พ.ค./69) ว.ด.ป.