แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ**

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2570

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค

งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.437+570 (RT.) - กม.439+425 (RT.)

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

25,000,000.00 บาท

4. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป

ทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวง 2 โดยการปรับปรุงโครงสร้างทาง ได้แก่ งานขุดไสผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมหนา 10 เซนติเมตร งานขุดวัสดุอ่อนออกและถมวัสดุทดแทน
ด้วยวัสดุมวลรวมรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) ส่วนงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ได้แก่ งานลาดยางเชื่อมประสาน (Tack Coat) ตามบริเวณที่กำหนด
แล้วงานปูแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นรองผิวทาง (Binder Course) หนา 5 เซนติเมตร บน TACK COAT และงานปูแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นผิวทาง (Wearing Course) หนา 5 เซนติเมตร
โดยใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด AC 40/50 และงานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต ได้แก่ งานตัดและทุบรื้อแผ่นพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้ายไปกองเก็บตามที่กำหนด
งานเปลี่ยนซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีตแบบเต็มความหนา (Full-Depth Repair) หนา 25 เซนติเมตร พร้อมคอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 10 เซนติเมตร
งานซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๙

เป็นเงิน 24,901,718.77 บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

6.1 **แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม**

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 **กิตติชัย ศรีโยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.7.2**

7.2 **พละวุฒิ อรุโณทัย กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.7**

7.3 **วรวิทย์ นรารมย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส**

7.4 **จักรพันธ์ ทัพขวา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ**

7.5 **วุฒิชัย ศรีหลง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ**

ราคากลางจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2570

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค

งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.437+570 (RT.) - กม.439+425 (RT.)

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

ราคากลางที่กำหนด - คำนวณราคาเมื่อ น้ำมันดีเซลราคา 40.55 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	9,025.00	SQ.M	20.85	188,171.25	1.2513	26.09	26.09	235,462.25
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ด้วย SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,108.00	CU.M.	361.13	400,132.04	1.2513	451.88	451.88	500,683.04
3	TACK COAT	18,050.00	SQ.M.	15.73	283,926.50	1.2513	19.68	19.68	355,224.00
4	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT (AC 40/50)	9,025.00	SQ.M.	390.81	3,527,060.25	1.2513	489.02	489.02	4,413,405.50
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	9,025.00	SQ.M	396.39	3,577,419.75	1.2513	496.00	496.00	4,476,400.00
6	ตัดแผ่นพื้นคอนกรีตเดิม	3,587.00	M.	100.00	358,700.00	1.2513	125.13	125.13	448,841.31
7	ทุบรื้อแผ่นพื้นคอนกรีต (ขนกองเก็บตามที่กำหนด)	1,846.00	CU.M.	517.40	955,120.40	1.2513	647.42	647.42	1,195,137.32
8	ซ่อมผิวคอนกรีต ความหนา 25 ซม ด้วยวิธี FULL-DEPTH REPAIR (รวมคอนกรีตหยาบ หนา 10 ซม.)	7,385.00	SQ.M.	1,354.56	10,003,425.60	1.2513	1,694.96	1,694.96	12,517,279.60
9	ซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต	3,587.00	M.	86.26	309,414.62	1.2513	107.94	107.94	387,180.78
10	THERMOPLASTIC PAINT	911.00	SQ.M.	313.00	285,143.00	1.2513	391.66	391.66	356,802.26
11	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	[illegible]	LS	12,229.45	12,229.45	1.2513	15,302.71	15,302.71	15,302.71
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,901,718.77

F งานทาง ค่างานต้นทุน 10.0000 ลบ. F = 1.3091

ค่างานต้นทุน 20.0000 ลบ. F = 1.2508

ค่างานต้นทุน 19.9007 ลบ. F = 1.2513

คณะกรรมการราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 24,901,718.77 บาท

วงเงินตามแผนงานรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายกิตติชัย ศรีโยธา)
รส.ทล.7.2

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายพละวุฒิ อรุโณทัย)
วบ.ทล.7

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวรวิทย์ นรารมย์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายจักรพันธ์ ทัพขวา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวุฒิชัย ศรีหลง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ม) ที่ นร.๑๗, ๓๗.๓/๑๐๐๐๐,๑๗๐๐๐ กรมปกครองส่วนท้องถิ่น (๒)
ถนนนครราชสีมา-ชุมพวง นร ๓๐๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
(ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ใบสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ กรมปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลของท่าน ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทักษ์ ชูมาตร์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๔
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุข
โทร. ๐๘๑ ๘๔๕๖๗๙๐