เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณ

ราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร — แขวงทางหลวงชัยภูมิ

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0301 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.120+000 - กม.121+500

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ราคากลาง 136,769.70 บาท ราคาน้ำมันดีเซล 41.00-41.99 บาท / ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิด High Intensity Grade แบบมีเฟรม	5.490	ตร.ม.	2,778.78	15,255.50	1.3602	3,779.70	3,570.00	19,599.30
2	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิด High Intensity Grade แบบไม่มีเฟรม	19.015	ตร.ม.	2,596.52	49,372.83	1.3602	3,531.79	3,360.00	63,890.40
3	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 3" x 3" หนา 2.3 มม.	166.500	ม.	664.70	110,605.95	1.3602	904.12	320.00	53,280.00
				รวมค่างานต้นทุน	175,234.28			รวมค่างาน	136,769.70

Factor F งานทาง

(ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

ค่างานต้นทุน 5 ลบ. F.= 1.3602

ค่างานต้นทุน 0.1752 ลบ. F.= 1.3602

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)
รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายฉัตรชัย จากกลาง)
ชผ.ขท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัชพงศ์ ลิ้มอำนวยลาภ)
พนักงานโยธา

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาเสนอราคากลาง

ลงชื่อ ..... ผอ.ขท.ชัยภูมิ
(นายมนูน อักษรจันทร์)