แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 4 ระหว่าง กม.157+754 - กม.157+846 (RT.), กม.158+930 - กม.159+869 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 4 ระหว่าง กม.157+754 - กม.157+846 (RT.), กม.158+930 - กม.159+869 (LT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมหาสารคาม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,848,595.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธเนศ ภูมิภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มหาสารคาม (ป)

7.2 วสันต์ ไชยวงษา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เขวา

7.3 ธนกร เกษมสิริพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ธนกร เกษมสิริพล

20 พฤศจิกายน 2569 13:52:19

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 4 ระหว่าง กม.157+754 - กม.157+846 (RT.), กม.158+930 - กม.159+869 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1.SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT<br>4. งานดิน (EARTHWORK)<br>4.1 งานถางป่าและขุดตอ | ลบ.ม. | 67.000 | 405.38 | 27,160.46 | 1.3008 | 527.31 | 35,330.32 |
| 2 | 4.1.1 2.COLD MILLING 5 CM. DEEP (AVERAGE) ขนเก็บที่ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงมหาสารคาม<br>5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | ตร.ม. | 10,984.000 | 16.40 | 180,137.60 | 1.3008 | 21.33 | 234,322.99 |
| 3 | 5.1 3.PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP<br>6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>6.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | ตร.ม. | 10,984.000 | 91.32 | 1,003,058.88 | 1.3008 | 118.78 | 1,304,778.99 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 4 ระหว่าง กม.157+754 - กม.157+846 (RT.), กม.158+930 - กม.159+869 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.1.1 4.PRIME COAT | ตร.ม. | 10,984.000 | 41.01 | 450,453.84 | 1.3008 | 53.34 | 585,950.35 |
| | 7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 7.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 5 | 7.1.1 5.TACK COAT | ตร.ม. | 11,455.000 | 13.83 | 158,422.65 | 1.3008 | 17.99 | 206,076.18 |
| | 8. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 8.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| 6 | 8.1.1 6.ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT | ตร.ม. | 10,984.000 | 417.60 | 4,586,918.40 | 1.3008 | 543.21 | 5,966,663.45 |
| | 9. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 9.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 4 ระหว่าง กม.157+754 - กม.157+846 (RT.), กม.158+930 - กม.159+869 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9.1.1 7.ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT | ตร.ม. | 11,455.000 | 424.35 | 4,860,929.25 | 1.3008 | 551.99 | 6,323,096.76 |
| | 10. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | 10.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| 8 | 10.1.1 8.THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 161.000 | 303.00 | 48,783.00 | 1.3008 | 394.14 | 63,456.92 |
| | 11. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | 11.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| 9 | 11.1.1 9.THERMOPLASTIC WHITE PAINT | ตร.ม. | 294.000 | 303.00 | 89,082.00 | 1.3008 | 394.14 | 115,877.86 |
| | 12. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) | | | | | | | |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 4 ระหว่าง กม.157+754 - กม.157+846 (RT.), กม.158+930 - กม.159+869 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.1 10.งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 9 | ชุด | 1.000 | 10,025.91 | 10,025.91 | 1.3008 | 13,041.70 | 13,041.70 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 14,848,595.52 |

ธนกร เกษมสิริพล

20 พฤศจิกายน 2569 13:52:24

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู - ห้วยลำเตา ตอน 4 ระหว่าง กม.157+754 - กม.157+846 (RT.), กม.158+930 - กม.159+869 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

( ธเนศ ภูมิภักดิ์ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วสันต์ ไชยวงษา )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธนกร เกษมสิริพล )
กรรมการกำหนดราคากลาง

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายเอกนรินทร์ จันทะวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙

ธนกร เกษมสิริพล
20 พฤศจิกายน 2569