แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
   งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+850 - กม.47+525
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 19,997,058.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ศิวพร เหมือนสีเลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ร้อยเอ็ด.(ว)

   7.2 ณัฐวุฒิ พิมพ์ชารี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้า

   7.3 ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศิวพร เหมือนสีเลา

24 พฤศจิกายน 2569 09:51:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+850 - กม.47+525 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	75.000	399.12	29,934.00	1.2760	509.27	38,195.78
2	1.1.1.2 CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม.(หลวม)	724.000	869.02	629,170.48	1.2760	1,108.86	802,821.53
3	1.1.1.3 COLD MILLING 10 CM. DEEP (AVERAGE) ขนเก็บที่ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด	ตร.ม.	14,480.000	19.86	287,572.80	1.2760	25.34	366,942.89
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.1.1 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	14,480.000	87.53	1,267,434.40	1.2760	111.68	1,617,246.29

ศิวพร เหมือนสีเลา

24 พฤศจิกายน 2569 09:51:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+850 - กม.47+525 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	14,480.000	41.15	595,852.00	1.2760	52.50	760,307.15
6	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	14,885.000	13.86	206,306.10	1.2760	17.68	263,246.58
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
7	3.2.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	50.000	3,528.87	176,443.50	1.2760	4,502.83	225,141.90
8	3.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	14,480.000	417.50	6,045,400.00	1.2760	532.73	7,713,930.40
9	3.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	14,885.000	419.50	6,244,257.50	1.2760	535.28	7,967,672.57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+850 - กม.47+525 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานอำนวย							
10	4.1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	193.000	312.50	60,312.50	1.2760	398.75	76,958.75
11	4.2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	370.000	312.50	115,625.00	1.2760	398.75	147,537.50
12	4.3 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 9	ชุด	1.000	13,367.88	13,367.88	1.2760	17,057.41	17,057.41
							รวมราคากลาง	19,997,058.75

ศิวพร เหมือนสีเลา

24 พฤศจิกายน 2569 09:51:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+850 - กม.47+525 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ศิวพร เหมือนสีเลา
(ศิวพร เหมือนสีเลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ พิมพ์ชารี
(ณัฐวุฒิ พิมพ์ชารี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ
(ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวพร เหมือนสีเลา
24 พฤศจิกายน 2569