สำนักงานทางหลวงที่ ๖
เลขที่รับ ๑๐๖๐๕
ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๐๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร.๐-๔๒๘๑-๑๖๗๓ ต่อ ๑๘

ที่ ที่ สทล.๖ ขท.เลยที่๑.๑/พ.๑/๑๘๒๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งข้อมูลราคากลางเพื่ออนุมัติ

เรียน ผส.ทล.๖

ตามบันทึก สทล.๖ ที่ สทล.๖.๑/ม.๒/๕๕๘๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ต่อท้ายบันทึกแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ที่ สทล.๖ ขท.เลยที่ ๑.๑/พ.๑/๑๗๙๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ มอบหมายให้แขวงฯ คำนวนและอนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕๔+๗๐๐-กม.๓๕๕+๕๓๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑๕,๙๒๒ ตรม. วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวนราคากลางตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ สทล.๖ พิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมินราคากลางดังกล่าว

แขวงทางหลวงเลยที่ ๑
รับที่ ๔๙๔๐
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๐.๑๙
กรมทางหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)
ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙

(๒) เรียน วบ.ทล.๖, คุณสล้าง
- ตรวจสอบราคากลาง ตาม (๑) ต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

(๓) เรียน ผส.ทล.๖
- ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอนุศักดิ์ บัวสา)
วบ.ทล.๖

ที่ สทล.๖.๑/ ๕๗๓๘

(๔) เรียน ผอ.ขท.เลยที่ ๑
- อนุมัติ
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

สงทางระบบงานการบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙ ผู้ส่ง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.354+700 - กม.355+538 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,922 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.354+700 - กม.355+538 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,922 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากขุดรื้อผิวทางเดิมหนา 0.10 ม.,PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK , ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น หนาชั้นละ 0.05 ม. และตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 19,779,448.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 12:29:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากฎู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.354+700 - กม.355+538 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,922 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 10 CM.	ตร.ม.	15,922.000	19.40	308,886.80	1.2770	24.77	394,448.44
2	2. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	ตร.ม.	15,922.000	89.53	1,425,496.66	1.2770	114.32	1,820,359.23
3	3. PRIME COAT (EAP)	ตร.ม.	15,922.000	41.12	654,712.64	1.2770	52.51	836,068.04
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	15,922.000	15.72	250,293.84	1.2770	20.07	319,625.23
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	15,922.000	395.79	6,301,768.38	1.2770	505.42	8,047,358.22
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,922.000	397.28	6,325,492.16	1.2770	507.32	8,077,653.48
7	7. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	251.000	312.45	78,424.95	1.2770	398.99	100,148.66
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	430.000	312.45	134,353.50	1.2770	398.99	171,569.41
9	9. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	9,567.66	9,567.66	1.2770	12,217.90	12,217.90
							รวมราคากลาง	19,779,448.61

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 12:29:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.354+700 - กม.355+538 LT.,RT. ปริมาณงาน 15,922 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 12:29:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.354+700 - กม.355+538 LT.,RT. - ปริมาณงาน 15,922 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

ฐิติ รามศิริ
23 พฤศจิกายน 2569