สำนักงานทางหลวงที่ ๖
เลขที่รับ ๗๐๒๒๙
ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๔.๐๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร.๐-๔๒๘๑-๑๖๗๓ ต่อ ๑๘
ที่ ที่ สทล.๖ ขท.เลยที่๑.๑/พ.๑/๑๘๓๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขอส่งข้อมูลราคากลางเพื่ออนุมัติ

เรียน ผส.ทล.๖

ตามบันทึก สทล.๖ ที่ สทล.๖.๑/ม.๒/๕๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ต่อท้ายบันทึกแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ที่ สทล.๖ ขท.เลยที่ ๑.๑/พ.๑/๑๗๘๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ มอบหมายให้แขวงฯ คำนวนและอนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๐ ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.๕+๕๕๐-กม.๖+๗๙๕ LT., RT. ปริมาณงาน ๑๒,๑๐๕ ตรม. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวนราคากลางตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ สทล.๖ พิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมินราคากลางดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)
ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๙
ที่ สทล.๖.๑/๗๕๕

(๒) เรียน วบ.ทล.๖, คุณสล้าง
- ตรวจสอบราคากลาง ตาม (๑)
ต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

(๓) เรียน ผส.ทล.๖
- ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรดำเนินการ
ตามระเบียบต่อไป

(นายอนุศักดิ์ บัวสา) วบ.ทล.๖
(นายสล้าง เหล่านภาพร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(๔) เรียน ผอ.ขท.เลยที่ ๑
- อนุมัติ
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

ส่งทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙ เวลา

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.5+450 - กม.6+795 LT.,RT. ปริมาณงาน 12,105 ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.5+450 - กม.6+795 LT.,RT. ปริมาณงาน 12,105 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเริ่มจากปรับปรุงโครงสร้างชั้นทาง (SOFT SPOT) ,PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK,ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น หนาชั้นละ 0.05 ม. และตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 14,833,516.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 13:21:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.5+450 - กม.6+795 LT.,RT. ปริมาณงาน 12,105 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	336.000	54.54	18,325.44	1.3009	70.95	23,839.56
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	126.000	327.55	41,271.30	1.3009	426.10	53,689.83
3	3. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	ตร.ม.	12,105.000	88.93	1,076,497.65	1.3009	115.68	1,400,415.79
4	4. PRIME COAT (EAP)	ตร.ม.	12,105.000	41.15	498,120.75	1.3009	53.53	648,005.28
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	12,105.000	15.73	190,411.65	1.3009	20.46	247,706.51
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	12,105.000	386.53	4,678,945.65	1.3009	502.83	6,086,840.39
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,105.000	388.03	4,697,103.15	1.3009	504.78	6,110,461.48
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	228.000	306.71	69,929.88	1.3009	398.99	90,971.78
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	403.000	306.71	123,604.13	1.3009	398.99	160,796.61

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 13:21:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.5+450 - กม.6+795 LT.,RT. ปริมาณงาน 12,105 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	8,293.70	8,293.70	1.3009	10,789.27	10,789.27
							รวมราคากลาง	14,833,516.50

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 13:21:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.5+450 - กม.6+795 LT.,RT. ปริมาณงาน 12,105 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

ทนงศักดิ์ พิมทุวัน
23 พฤศจิกายน 2569