บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทรภายใน 44027 โทรสาร.044-246211

ที่ สทล.10.2/ 14 **วันที่** 20 พ.ย. 2569

เรื่อง การสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปปช.01)

① **เรียน** ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ สทล.10.2/ 363 /2570 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 6 ระหว่าง กม.58+930 - กม.60+147 LT.,RT. วงเงิน 16,500,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลาง แล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน **16,302,407.98 บาท** ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายนิรันดร์ สุขรักขินี)
ประธานคณะกรรมการ

② คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป

ในวงเงิน **16,302,407.98 บาท**

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)
ผส.ทล.10

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕๘+๙๓๐ - กม.๖๐+๑๔๗ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕๘+๙๓๐ - กม.๖๐+๑๔๗ LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ เนื่องจากผิวทางจราจรสึกร่อน ผิวทางหลุดร่อนและรอยร่องล้อบางส่วนแต่ชั้นโครงสร้างทางยังมีสภาพ แข็งแรง เห็นควรทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาด้วยวิธีการเสริมผิวแอสฟัลต์ หนา 5 ซม. บริเวณผิวจราจรหลักและส่วนขยายเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายถึงชั้นโครงสร้างทางและคืนสภาพผิวจราจรให้ดีดังเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 16,302,407.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิรันดร์ สุขรักขินี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 พีรพงศ์ ใจพุดซา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 ณัฐวัฒน์ ปากหวาน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ณัฐวัฒน์ ปากหวาน

18 พฤศจิกายน 2569 14:36:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕๘+๙๓๐ - กม.๖๐+๑๔๗ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. TACK COAT							
1	1.1 TACK COAT	ตร.ม.	27,650.000	15.66	432,999.00	1.2939	20.26	560,257.40
	2. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC.60-70)							
2	2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC.60-70)	ตัน	4.000	3,525.20	14,100.80	1.2939	4,561.25	18,245.02
	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.60-70)							
3	3.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.60-70)	ตร.ม.	27,596.000	428.47	11,824,058.12	1.2939	554.39	15,299,148.80
	4. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)							
4	4.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	546.000	293.68	160,349.28	1.2939	379.99	207,475.93

ณัฐวัฒน์ ปากหวาน

18 พฤศจิกายน 2569 14:36:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕๘+๙๓๐ - กม.๖๐+๑๔๗ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)							
5	5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	545.000	293.68	160,055.60	1.2939	379.99	207,095.94
	6. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION							
6	6.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	7,871.47	7,871.47	1.2939	10,184.89	10,184.89
							รวมราคากลาง	16,302,407.98

ณัฐวัฒน์ ปากหวาน

18 พฤศจิกายน 2569 14:36:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕๘+๙๓๐ - กม.๖๐+๑๔๗ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3/กรมทางหลวง



ณัฐวัฒน์ ปากหวาน

18 พฤศจิกายน 2569 14:36:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕๘+๙๓๐ - กม.๖๐+๑๔๗ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3/กรมทางหลวง

(นิรันดร์ สุขรักขินี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิชัย บุญสมจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พีรพงศ์ ใจพุดชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวัฒน์ ปากหวาน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวัฒน์ ปากหวาน
18 พฤศจิกายน 2569

19 พ.ย 69