700004

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 5,498,554.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภลักษณ์ ศิริสุทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ดลธรรม กลั่นศรี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สิริคุณ ปานะสุนทร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A	EACH	26.000	104,760.00	2,723,760.00	1.3602	142,494.55	3,704,858.35
2	2. WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE B	EACH	10.000	131,870.00	1,318,700.00	1.3602	179,369.57	1,793,695.74
							รวมราคากลาง	5,498,554.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง

(ศุภลักษณ์ ศิริสุทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ดลธรรม กลั่นศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิริคุณ ปานะสุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A

ตามแบบมาตรฐานทางหลวง DWG NO.EN - 310 SHEET NO.172

ก.งานดินถมปรับพื้นที่

งานรื้อย้ายศาลาทางหลวงเดิม กองเก็บตามที่กำหนด = 1 หลัง @ = 5,000.000	=	5,000.000 บาท/แห่ง
ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	35.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดขน)	=	22.840 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	23.960 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	81.800 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ 1.70 = 81.8x1.70	=	139.060 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (บดทับ)	=	48.190 บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	=	81.800 บาท/ลบ.ม.
ปริมาณงาน เฉลี่ย 10.000 ลบ.ม. @	=	818.000 บาท/ลบ.ม.
81.800 ค่างานต้นทุน ก.	=	818.000 บาท/แห่ง
รวม	=	5,818.000 บาท/แห่ง

ข.งานโครงสร้าง

HEXAGON PILES 0.15 m. - ต้น @ -	=	0.000 บาท
'คอนกรีต : พื้น , ฐานราก 210 ksc. 3.071 ลบ.ม. @ 2,997.700 (รวมค่าแรง 329 บาท)	=	9,205.936 บาท
'ไม้แบบ (2) : พื้น , ฐานราก 9.216 ตร.ม. @ 314.300	=	2,896.588 บาท
DB12 เสาตอม่อ, ฐานราก 74.609 กก. @ 24.540	=	1,830.904 บาท
RB9 เสาตอม่อ, ฐานราก 0.000 กก. @ 23.560	=	0.000 บาท
RB6 พื้น,เสา 66.256 กก @ 24.830	=	1,645.136 บาท
ลวดผูกเหล็ก 3.522 กก. @ 29.320	=	103.265 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A

COMPACTED SAND 2.059 ลบ.ม. @ 683.460	=	1,407.244 บาท
'LEAN CONCRETE 1:3:6 0.400 ลบ.ม. @ 1,865.910	=	746.364 บาท
ค่างานต้นทุน ข.	=	17,835.437 บาท
ค. งานโครงหลังคา		
'1 1/2" x 3" WOOD FRAME 0.484 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	226.168 บาท
'1 1/2" x 6" WOOD BEAM 2.261 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	2,113.085 บาท
'1 1/2" x 6" WOOD SEAT BACK 2.120 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	1,981.309 บาท
'1" x 3" WOOD EDGE COVER 0.706 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	329.906 บาท
'1" x 8" WOOD SEAT 3.957 ลบ.ฟ. @ 983.330	=	3,891.036 บาท
'1/2" x 3" WOOD BRACE 0.848 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	396.261 บาท
'DIA. 6" HARD WOOD COLUMN 6.501 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	6,075.704 บาท
ค่างานต้นทุน ค.	=	15,013.469 บาท
ง. งานหลังคา		
'1" x 10" WOOD GABLE - END 2.473 ลบ.ฟ. @ 1,246.110	=	3,081.630 บาท
'1/2" x3 HARD WOOD BATTEN 1.060 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	495.327 บาท
'1/2" x 3" WOOD BATTEN 0.848 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	396.261 บาท
'1/2" x 3" WOOD BRACE.2 0.318 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	148.598 บาท
'1/2" x 3" WOOD JOIST 3.534 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	1,651.402 บาท
'1/2" x 3" WOOD PURLIN @0.65 5.159 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	2,410.749 บาท
'1/2" x 3" WOOD PURLIN @0.90 2.544 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	1,188.785 บาท
'1/2" x 3" WOOD RAFTER 2.473 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	1,155.608 บาท
'1/2" x 3" WOOD RIDGE 0.848 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	396.261 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A

'1/2" x 4" WOOD RAFTER 2.261 ลบ.ฟ. @ 623.050	=	1,408.716 บาท
'1/2" x 4" WOOD ROOF BEAM 1.413 ลบ.ฟ. @ 623.050	=	880.369 บาท
'1/2" x 5" WOOD RIDGE 0.707 ลบ.ฟ. @ 778.820	=	550.625 บาท
'1/2" x 5" WOODROOF BEAM 2.120 ลบ.ฟ. @ 778.820	=	1,651.098 บาท
'1/2" x 6" WOOD EAVES 4.735 ลบ.ฟ. @ 841.120	=	3,982.703 บาท
ค่างานต้นทุน ง.	=	19,398.132 บาท/แห่ง
จ. งานมุงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว		
'METEL SHEET ROOFING 4 MM.THK. 48.571 ตร.ม. @ 129.370	=	6,283.630 บาท
'ค่าแรงมุงหลังคา 48.571 ตร.ม. @ 51.000	=	2,477.121 บาท
'GALVANIZED STEEL FLAT SHEET Asbestos 5.802 ม. @ 226.250	=	1,312.702 บาท
'GALVANIZED STEEL FLAT SHEET Covered under 4.725 ม. @ 226.250	=	1,069.031 บาท
'GALVANIZED STEEL FLAT SHEET Rider cap 14.828 ม. @ 226.250	=	3,354.835 บาท
'ค่าแรงงานงานส่วนประกอบหลังคา 25.355 ม. @ 70.000	=	1,774.850 บาท
'FIBER CEMENT FLAT SHEET 4 MM. THK. 10.750 ตร.ม. @ 50.350	=	541.262 บาท
'ค่าแรงงานฝ้าเพดาน 10.750 ตร.ม. @ 101.000	=	1,085.750 บาท
ค่างานต้นทุน จ.	=	17,899.181 บาท
ช. งานเบ็ดเตล็ด		
'3/8" BOLT & NUT 16.000 ชุด @ 77.500	=	1,240.000 บาท
'5/8" BOLT & NUT 8.000 ชุด @ 117.500	=	940.000 บาท
'สีรองพื้น 1 รอบ 88.629 ตร.ม. @ 83.930	=	7,438.632 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A

'ทาสีไม้ม้านั่ง, เสา, ค้ำยัน 2 รอบ 60.936 ตร.ม. @ 99.000	=	6,032.664 บาท
'ทาสีโครงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว 2 รอบ 116.322 ตร.ม. @ 99.000	=	11,515.878 บาท
'ทาสีปั้นลมเชิงชาย, เพดาน, หน้าจั่ว 19.758 ตร.ม. @ 83.930	=	1,658.288 บาท
ค่างานต้นทุน ช.	=	28,825.462 บาท
ค่างานต้นทุน BUS STOP SHELTER TYPE A = (ก + ข + ค + ง + จ + ช)	=	104,789.681 บาท/แห่ง
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	104,760.00 บาท/แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE B

ตามแบบมาตรฐานทางหลวง DWG NO.EN - 311 SHEET NO.173		
ก. งานดินถมปรับพื้นที่		
งานรื้อย้ายศาลาทางหลวงเดิม กองเก็บตามที่กำหนด 1.000 หลัง @ 5,000.000	=	5,000.000 บาท
ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	35.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดขน)	=	22.840 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	23.960 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	81.800 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ 1.70 81.8x1.70	=	139.060 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (บดทับ)	=	48.190 บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	=	81.800 บาท/ลบ.ม.
ปริมาณงาน เฉลี่ย 10.000 ลบ.ม @ 81.800	=	818.000 บาท
ก. ค่างานต้นทุนรวม	=	5,818.000 บาท
ข. งานโครงสร้าง		
'HEXAGON PILES 0.15 m. - ต้น @ 0.000	=	0.000 บาท
'คอนกรีต : พื้น , ฐานราก 210 ksc. 1.110 ลบ.ม @ 2,997.700 (รวมค่าแรง 329 บาท)	=	3,327.447 บาท
'ไม้แบบ (2) : พื้น , ฐานราก 9.556 ตร.ม @ 314.300	=	3,003.450 บาท
DB12 เสาตอม่อ, ฐานราก 118.800 กก. @ 24.540	=	2,915.352 บาท
RB9 เสาตอม่อ, ฐานราก 0.000 กก. @ 23.560	=	0.000 บาท
RB6 พื้น,เสา 5.100 กก. @ 24.830	=	126.633 บาท
'ลวดผูกเหล็ก 3.098 กก. @ 29.320	=	90.833 บาท
'COMPACTED SAND 0.790 ลบ.ม. @ 683.460	=	539.933 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE B

LEAN CONCRETE 1:3:6 0.790 ลบ.ม. @ 1,865.910	=	1,474.068 บาท
ข. ค่างานต้นทุนรวม	=	11,477.716 บาท
ค. งานโครงไม้เสา - ม้านั่ง - ไม้ค้ำยัน		
1 1/2" x 3" WOOD EDGE COVER 1.201 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	561.215 บาท
1" x 6" HARD WOOD FLOOR 1.978 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	1,848.599 บาท
1" x 8" HARD WOOD FLOOR 8.904 ลบ.ฟ. @ 983.330	=	8,755.570 บาท
1/2" x 6" WOOD BEAM 1.554 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	1,452.337 บาท
' 1/2" x 6" WOOD JOIST 0.459 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	428.972 บาท
'1 1/2" x 6" WOOD SEAT BACK 1.484 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	1,386.916 บาท
2" x 6" HARD WOOD BEAM 2.261 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	2,113.085 บาท
'1" x 3" WOOD EDGE COVER 0.459 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	214.486 บาท
'1" x 8" WOOD SEAT 4.028 ลบ.ฟ. @ 983.330	=	3,960.853 บาท
'1/2" x 5" HARD WOOD BEAM 0.603 ลบ.ฟ. @ 778.820	=	469.628 บาท
'1/2" x 5" HARD WOOD FLOOR 5.554 ลบ.ฟ. @ 778.820	=	4,325.566 บาท
'1/2" x 3" WOOD BRACE 0.848 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	396.261 บาท
'1/2" x 3" WOOD FRAME 1.201 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	561.215 บาท
'1/2" x 3" WOOD NAILED 1.802 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	842.056 บาท
'DIA. 6" HARD WOOD COLUMN 8.763 ลบ.ฟ. @ 934.580	=	8,189.724 บาท
ข. ค่างานต้นทุนรวม	=	35,506.483 บาท
ง. งานโครงไม้หลังคา		
'1" x 10" WOOD GABLE - END 2.473 ลบ.ฟ. @ 1,246.110	=	3,081.630 บาท
'1/2" x 3" HARD WOOD BATTEN 1.060 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	495.327 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE B

'1/2" x 3" WOOD BATTEN 0.848 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	396.261 บาท
'1/2" x 3" WOOD BRACE.2 0.318 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	148.598 บาท
'1/2" x 3" WOOD JOIST 3.533 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	1,650.935 บาท
'1/2" x 3" WOOD PURLIN @0.65 5.159 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	2,410.749 บาท
'1/2" x 3" WOOD PURLIN @0.90 2.544 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	1,188.785 บาท
'1/2" x 3" WOOD RAFTER 2.473 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	1,155.608 บาท
'1/2" x 3" WOOD RIDGE 0.848 ลบ.ฟ. @ 467.290	=	396.261 บาท
'1/2" x 4" WOOD RAFTER 2.261 ลบ.ฟ. @ 623.050	=	1,408.716 บาท
'1/2" x 4" WOOD ROOF BEAM 1.413 ลบ.ฟ. @ 623.050	=	880.369 บาท
'1/2" x 5" WOOD RIDGE 0.707 ลบ.ฟ. @ 778.820	=	550.625 บาท
'1/2" x 5" WOODROOF BEAM 2.120 ลบ.ฟ. @ 778.820	=	1,651.098 บาท
'1/2" x 6" WOOD EAVES 4.735 ลบ.ฟ. @ 841.120	=	3,982.703 บาท
ง. ค่างานต้นทุนรวม	=	19,397.665 บาท
จ. งานมุงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว		
'METEL SHEET ROOFING 4 MM.THK. 48.571 ตร.ม. @ 129.370	=	6,283.630 บาท
'ค่าแรงมุงหลังคา 48.571 ตร.ม. @ 51.000	=	2,477.121 บาท
'GALVANIZED STEEL FLAT SHEET Asbestos 5.802 ม. @ 226.250	=	1,312.702 บาท
'GALVANIZED STEEL FLAT SHEET Covered under 4.725 ม. @ 226.250	=	1,069.031 บาท
'GALVANIZED STEEL FLAT SHEET Rider cap 14.828 ม. @ 226.250	=	3,354.835 บาท
'ค่าแรงงานงานส่วนประกอบหลังคา 25.355 ม. @ 70.000	=	1,774.850 บาท
'FIBER CEMENT FLAT SHEET 4 MM. THK. 10.750 ตร.ม. @ 0.000	=	0.000 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE B

'ค่าแรงงานฝ้าเพดาน 10.750 ตร.ม. @ 101.000	=	1,085.750 บาท
จ. ค่างานต้นทุนรวม =	=	17,357.919 บาท
ช. งานเบ็ดเตล็ด		
'3/8" BOLT & NUT 16.000 ชุด @ 77.500	=	1,240.000 บาท
'5/8" BOLT & NUT 8.000 ชุด @ 117.500	=	940.000 บาท
'สีรองพื้น 1 รอบ 136.716 ตร.ม. @ 83.930	=	11,474.573 บาท
'ทาสีไม้ม้านั่ง, เสา, ค้ำยัน 2 รอบ 157.110 ตร.ม. @ 99.000	=	15,553.890 บาท
'ทาสีโครงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว 2 รอบ 116.322 ตร.ม. @ 99.000	=	11,515.878 บาท
'ทาสีปั้นลมเชิงชาย, เพดาน, หน้าจั่ว 19.758 ตร.ม. @ 83.930	=	1,658.288 บาท
จ. ค่างานต้นทุนรวม	=	42,382.629 บาท
ค่างานต้นทุน WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE B (ก + ข + ค + ง + จ + ช)	=	131,940.412 บาท
ค่างานต้นทุน	=	131,870.00 บาท/ตร.ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
สาย	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
ตอน	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%				
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%				

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ไม้ยางไม้ยางไม่ไสขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	568.09	พ.ย. 2569	
2	ลวดผูกเหล็ก	ม้วน	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
3	ดินถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.	35.00	5.00	23.96	0.00	0.00	58.96	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
4	ลูกรังรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	60.00	15.00	61.01	0.00	0.00	121.01	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
5	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	348.00	112.00	280.97	0.00	0.00	628.97	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
6	ทรายผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	350.00	28.00	112.37	0.00	0.00	462.37	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
สาย	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
ตอน	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
7	สีรองพื้นปูนขนาด3.785ลิตรตราทีโอเอ	แกลลอน	610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	610.28	พ.ย. 2569	
8	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้านขนาด3.785ลิตรตรากัปตัน	แกลลอน	680.38	0.00	0.00	0.00	0.00	680.38	พ.ย. 2569	
9	ตะปูรวม	กก.	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
10	(10-2569)กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	2,617.81	20.00	51.61	0.00	0.00	2,669.42	พ.ย. 2569	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1						
สาย	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1						
ตอน	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1						
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%				
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%				

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	และรูปทรงกระบอก180กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,617.81	20.00	51.61	0.00	0.00	2,669.42	พ.ย. 2569	
11	(10-2569)กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราชีแพค*รูปลูกบาศก์240กก./ตร.ซม0.และรูปทรงกระบอก210ก	ลบ.ม.	2,672.57	20.00	51.61	0.00	0.00	2,724.18	พ.ย. 2569	
12	(10-2569)กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรง	ลบ.ม.	2,724.54	20.00	51.61	0.00	0.00	2,776.15	พ.ย. 2569	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1						
สาย	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1						
ตอน	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1						
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%				
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%				

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
12	ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์280กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก240กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,724.54	20.00	51.61	0.00	0.00	2,776.15	พ.ย. 2569	
13	สีรองพื้นสีรองพื้นโลหะขนาด3.785ลิตรตราทีโอเอ	แกลลอน	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	473.29	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
14	(10-2569)กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก140กก	ลบ.ม.	2,569.11	20.00	51.61	0.00	0.00	2,620.72	พ.ย. 2569	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
สาย	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
ตอน	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%		
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
15	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24มอก.20-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เ	ตัน	19,786.14	34.00	62.23	80.00	4,900.00	24,828.37	พ.ย. 2569	
16	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24มอก.20-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เ	ตัน	18,541.76	34.00	62.23	80.00	4,900.00	23,583.99	พ.ย. 2569	
17	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24	ตัน	19,250.00	481.00	871.78	80.00	3,900.00	24,101.78	พ.ย. 2569	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
สาย	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
ตอน	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
17	(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24มอก.20-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10	ตัน	19,250.00	481.00	871.78	80.00	3,900.00	24,101.78	พ.ย. 2569	
18	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24มอก.20-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10	ตัน	19,150.00	481.00	871.78	80.00	3,500.00	23,601.78	พ.ย. 2569	
19	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.	ตัน	19,700.00	481.00	871.78	80.00	3,900.00	24,551.78	พ.ย. 2569	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
สาย	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
ตอน	สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
19	24-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10	ตัน	19,700.00	481.00	871.78	80.00	3,900.00	24,551.78	พ.ย. 2569	
20	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40มอก.24-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10	ตัน	19,500.00	481.00	871.78	80.00	3,900.00	24,351.78	พ.ย. 2569	
21	เหล็กแผ่นหนา6มม.	ตัน	24,065.45	34.00	62.23	80.00	0.00	24,207.68	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
22	เหล็กฉากหนา6มม.	ต้น	22,230.22	481.00	871.78	0.00	0.00	23,102.00	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

สาย สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

ตอน สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
22	ยาว6เมตรขนาด50x50มม.	ต้น	22,230.22	481.00	871.78	0.00	0.00	23,102.00	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
23	เหล็กตะแกรงRB6มม.ขนาด0.15x0.15ม.	ตร.ม.	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
24	METALSHEETหนา4mm.สีเหลือง	ตร.ม.	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129.37	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
25	(10-2569)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสำหรับงานโครงสร้างและหล่อมอก.2594-2567บรรจุ50กก./ถุงตราทีพีไอรุ่นปูนแดง2	ตัน	2,584.11	34.00	62.23	0.00	0.00	2,646.34	ต.ค. 2569	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

สาย สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

ตอน สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
26	FIBERCEMENTFLATSHEET4mm.THK.	ตร.ม.	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
27	ไม้เนื้อแข็ง(ไม้เต็งเฉลี่ย4ขนาด)	ลบ.ฟ.	983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	983.33	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
28	ไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x6"ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	934.58	0.00	0.00	0.00	0.00	934.58	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด
29	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x6"	ลบ.ฟ.	934.58	0.00	0.00	0.00	0.00	934.58	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด
30	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x5"	ลบ.ฟ.	778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	778.82	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด
31	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x4"	ลบ.ฟ.	623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	623.05	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

สาย สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

ตอน สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด ขอนแก่น	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	39.78	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
32	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x3"	ลบ.ฟ.	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	467.29	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด
33	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x2"	ลบ.ฟ.	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	311.53	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด
34	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x10"	ลบ.ฟ.	1,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.63	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด
35	ไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x1"ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	934.58	0.00	0.00	0.00	0.00	934.58	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด
36	ไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x4"ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	934.58	0.00	0.00	0.00	0.00	934.58	พ.ย. 2569	ร้อยเอ็ด
37	ไม้กระบาก	ลบ.ฟ.	563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	563.92	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

สาย สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

ตอน สายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด ขอนแก่น | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 39.78 | บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 6.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย | 15.00%

เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
38	(10-2569)สีน้ำพลาสติกทาภายในชนิดด้านขนาด3.785ลิตรตราทีโอเอ(E100)	แกลลอน	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	429.91	พ.ย. 2569	
39	ทินเนอร์ขนาด2.1ลิตร	แกลลอน	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	305.40	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	สีรองพื้นสีรองพื้นโลหะขนาด3.785ลิตร ตราทีโอเอ	แกลลอน	X						-	25 พฤศจิกายน 2569	-
9	เหล็กแผ่นหนา6มม.	ตัน	X						-	25 พฤศจิกายน 2569	-
10	เหล็กฉากหนา6มม.ยาว6เมตรขนาด50x50มม.	ต้น			X				-	25 พฤศจิกายน 2569	-
11	เหล็กตะแกรงRB6มม.ขนาด0.15x0.15 ม.	ตร.ม.			X				-	25 พฤศจิกายน 2569	-
12	METALSHEETหนา4mm.สีเหลือง	ตร.ม.	X						-	25 พฤศจิกายน 2569	-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x4"ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-
2	ลวดผูกเหล็ก	ม้วน	X						ท้องที่ก่อสร้าง	25 พฤศจิกายน 2569	.
3	ดินถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	25 พฤศจิกายน 2569	ท้องที่ก่อสร้าง
4	ลูกรังรองพื้นทาง	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องที่ก่อสร้าง	25 พฤศจิกายน 2569	ท้องที่ก่อสร้าง
5	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.			X				โรงโม่หิน ศิลาต้อยติ่ง	25 พฤศจิกายน 2569	แหล่งผลิต
6	ทรายผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.			X				หจก.เค อาร์ อาร์ ทรานสปอร์ต (อ.น้ำพอง)	25 พฤศจิกายน 2569	แหล่งผลิต
7	ตะปูรวม	กก.	X						ท้องที่ก่อสร้าง	25 พฤศจิกายน 2569	.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานเก่าครั้งรู้	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
13	FIBERCEMENTFLATSHEET4mm.THK.	ตร.ม.	X						-	25 พฤศจิกายน 2569	-
14	ไม้เนื้อแข็ง(ไม้เต็งเฉลี่ย4ขนาด)	ลบ.ฟ.	X						-	25 พฤศจิกายน 2569	-
15	ไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x6"ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-
16	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x6"	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-
17	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x5"	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-
18	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x4"	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-
19	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x3"	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะสายทางในความควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
20	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x2"	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-
21	ไม้เต็งไม่ไสขนาด11/2"x10"	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-
22	ไม้เต็งไม่ไสขนาด1"x1"ยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.		X					-	25 พฤศจิกายน 2569	-
23	ไม้กระบาก	ลบ.ฟ.	X						-	25 พฤศจิกายน 2569	-
24	ทินเนอร์ขนาด2.1ลิตร	แกลลอน	X						-	25 พฤศจิกายน 2569	-
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			11	9	4	-	-	-			