บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร.๐-๔๒๘๑-๑๖๗๓ ต่อ ๑๙
ที่ ทล สทล.๖ ขท.เลยที่๑.๑/พ.๑/๑๘๓๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขอส่งข้อมูลราคากลางเพื่ออนุมัติ

สำนักงานทางหลวงที่ ๖
เลขที่รับ ๑๐๒๔๓
ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๐:๗๑

เรียน ผส.ทล.๖

ตามบันทึก สทล.๖ ที่ สทล.๖.๑/ม.๒/๕๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ต่อท้ายบันทึกแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ที่ สทล.๖ ขท.เลยที่ ๑.๑/พ.๑/๑๗๘๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ มอบหมายให้แขวงฯ คำนวนและอนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลส์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.๑๐๑+๖๙๐-กม.๑๐๒+๑๔๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๙,๔๕๐ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวนราคากลางตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ สทล.๖ พิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมินราคากลางดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)
ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙

(๒) เรียน วบ.ทล.๖, คุณสล้าง
- ตรวจสอบราคากลาง ตาม (๑)
ต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

(๓) เรียน ผส.ทล.๖
- ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรดำเนินการ
ตามระเบียบต่อไป

(นายอนุศักดิ์ ชัวสา)
วบ.ทล.๖

ที่ สทล.๖.๑/๕๗๕๕

(๔) เรียน ผอ.ขท.เลยที่ ๑
- อนุมัติ
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

ส่งทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙ ผู้ส่ง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.101+690 - กม.102+140 LT.,RT. ปริมาณงาน 9,450 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.101+690 - กม.102+140 LT.,RT. ปริมาณงาน 9,450 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเริ่มจากปรับปรุงโครงสร้างชั้นทาง (SOFT SPOT) ,PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK,ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น หนาชั้นละ 0.05 ม. และตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 11,888,886.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 17:51:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.101+690 - กม.102+140 LT.,RT. ปริมาณงาน 9,450 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 5 CM.	ตร.ม.	9,450.000	15.76	148,932.00	1.3191	20.78	196,456.20
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	91.000	54.54	4,963.14	1.3191	71.94	6,546.87
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	34.000	327.55	11,136.70	1.3191	432.07	14,690.42
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	ตร.ม.	9,450.000	88.07	832,261.50	1.3191	116.17	1,097,836.14
5	5. PRIME COAT (EAP)	ตร.ม.	9,450.000	41.13	388,678.50	1.3191	54.25	512,705.80
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	9,450.000	15.72	148,554.00	1.3191	20.73	195,957.58
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	9,450.000	386.79	3,655,165.50	1.3191	510.21	4,821,528.81
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,450.000	388.29	3,669,340.50	1.3191	512.19	4,840,227.05
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	309.000	302.47	93,463.23	1.3191	398.98	123,287.34
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	168.000	302.47	50,814.96	1.3191	398.98	67,030.01

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 17:51:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.101+690 - กม.102+140 LT.,RT. ปริมาณงาน 9,450 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	9,567.66	9,567.66	1.3191	12,620.70	12,620.70
							รวมราคากลาง	11,888,886.92

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 17:51:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.101+690 - กม.102+140 LT.,RT. ปริมาณงาน 9,450 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์
23 พฤศจิกายน 2569