สำนักงานทางหลวงที่ ๖
เลขที่รับ ๑๐๖๐๔
ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๐๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร.๐ ๔๒๘๑ ๑๒๗๓ ต่อ ๑๘

ที่ ที่ สทล.๖ ขท.เลยที่๑.๑/พ.๑/๑๘๒๗ **วันที่** ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งข้อมูลราคากลางเพื่ออนุมัติ

เรียน ผส.ทล.๖

ตามบันทึก สทล.๖ ที่ สทล.๖.๑/ม.๒/๕๖๕๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ต่อท้ายบันทึกแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ ที่ สทล.๖ ขท.เลยที่ ๑.๑/พ.๑/๑๘๐๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ มอบหมายให้แขวงฯ คำนวนและอนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๙๑+๖๙๐ - กม.๓๙๒+๐๒๕ LT., RT. ปริมาณงาน ๗,๔๓๗ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวนราคากลางตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ สทล.๖ พิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมินราคากลางดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)
ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙

(๒) เรียน วบ.ทล.๖, คุณสล้าง
- ตรวจสอบราคากลาง ตาม (๑)
ต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

(๓) เรียน ผส.ทล.๖
- ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรดำเนินการ
ตามระเบียบต่อไป

นายสล้าง เหล่านภาพ
วิศวกรโยธาชำนาญ

(นายอนุศักดิ์ บัวสา)
วบ.ทล.6

ที่ สทล.๖.๑/๕๗๓๙

(๔) เรียน ผอ.ขท.เลยที่ ๑
- อนุมัติ
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

ส่งทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙ ผู้ส่ง

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๙ ผู้ส่ง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 4 ระหว่าง กม.391+690-กม.392+025 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,437 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 4 ระหว่าง กม.391+690-กม.392+025 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,437 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากกัดใสผิวเดิม 0.10 ม.แล้วทำการขุดชั้นหินคลุกแล้วบดอัดใหม่แล้วทำการลาดยาง,ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น หนาชั้นละ 0.05 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 10,409,355.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ทนงศักดิ์ พิมทุวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 12:32:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 4 ระหว่าง กม.391+690-กม.392+025 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,437 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 10 CM.	ตร.ม.	7,437.000	18.19	135,279.03	1.3313	24.21	180,096.97
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	201.000	54.54	10,962.54	1.3313	72.60	14,594.42
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	86.000	327.55	28,169.30	1.3313	436.06	37,501.78
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	115.000	1,009.13	116,049.95	1.3313	1,343.45	154,497.29
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	743.000	1,009.13	749,783.59	1.3313	1,343.45	998,186.89
6	6. SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	7,414.000	15.39	114,101.46	1.3313	20.48	151,903.27
7	7. PRIME COAT (EAP)	ตร.ม.	7,437.000	41.17	306,181.29	1.3313	54.80	407,619.15
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	7,437.000	15.73	116,984.01	1.3313	20.94	155,740.81
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,437.000	409.20	3,043,220.40	1.3313	544.76	4,051,439.31

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 12:32:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 4 ระหว่าง กม.391+690-กม.392+025 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,437 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,437.000	410.70	3,054,375.90	1.3313	546.76	4,066,290.63
11	11. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	323.000	299.70	96,803.10	1.3313	398.99	128,873.96
12	12. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	125.000	299.70	37,462.50	1.3313	398.99	49,873.82
13	13. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	9,567.66	9,567.66	1.3313	12,737.42	12,737.42
							รวมราคากลาง	10,409,355.72

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

23 พฤศจิกายน 2569 12:32:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 4 ระหว่าง กม.391+690-กม.392+025 LT.,RT. ปริมาณงาน 7,437 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทนงศักดิ์ พิมทุวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

ทนงศักดิ์ พิมทุวัน
23 พฤศจิกายน 2569