แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+500 - กม.10+920 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,554,082.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ ตาทิพย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 คุณากร วิโรจน์ศศิธร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 พิรุฬห์ ศิริพุฒ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สุชาติ ตาทิพย์

20 พฤศจิกายน 2569 16:24:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+500 - กม.10+920 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	105.000	58.76	6,169.80	1.3383	78.63	8,257.04
2	2. งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK TYPE BASE	ลบ.ม.	80.000	867.23	69,378.40	1.3383	1,160.61	92,849.11
3	3. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	420.000	40.76	17,119.20	1.3383	54.54	22,910.62
4	4. งาน TACK COAT	ตร.ม.	20,300.000	16.00	324,800.00	1.3383	21.41	434,679.84
5	5. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	2.000	3,003.06	6,006.12	1.3383	4,018.99	8,037.99
6	6. งาน ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	10,450.000	265.11	2,770,399.50	1.3383	354.79	3,707,625.65
7	7. งาน ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,250.000	130.21	162,762.50	1.3383	174.26	217,825.05
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	10,265.000	356.07	3,655,058.55	1.3383	476.52	4,891,564.85

สุชาติ ตาทิพย์

20 พฤศจิกายน 2569 16:24:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+500 - กม.10+920 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	385.000	305.96	117,794.60	1.3383	409.46	157,644.51
10	10. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	9,480.58	9,480.58	1.3383	12,687.86	12,687.86
							รวมราคากลาง	9,554,082.52

สุชาติ ตาทิพย์

20 พฤศจิกายน 2569 16:24:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+500 - กม.10+920 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

สุชาติ ตาทิพย์

(สุชาติ ตาทิพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คุณากร วิโรจน์ศศิธร

(คุณากร วิโรจน์ศศิธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิรุฬห์ ศิริพุฒ

(พิรุฬห์ ศิริพุฒ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ตาทิพย์

20 พฤศจิกายน 2569