แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.6+100 - กม.6+980 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,496,216.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ ตาทิพย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 คุณากร วิโรจน์ศศิธร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 พิรุฬห์ ศิริพุฒ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สุชาติ ตาทิพย์

23 พฤศจิกายน 2569 16:35:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอน โค้งวีไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.6+100 - กม.6+980 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	130.000	58.76	7,638.80	1.3388	78.66	10,226.82
2	2. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	130.000	695.59	90,426.70	1.3388	931.25	121,063.26
3	3. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	9,680.000	45.47	440,149.60	1.3388	60.87	589,272.28
4	4. งาน TACK COAT	ตร.ม.	9,680.000	15.98	154,686.40	1.3388	21.39	207,094.15
5	5. งาน ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,680.000	272.99	2,642,543.20	1.3388	365.47	3,537,836.83
6	6. งาน ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	1,160.000	130.39	151,252.40	1.3388	174.56	202,496.71
7	7. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,680.000	360.10	3,485,768.00	1.3388	482.10	4,666,746.19
8	8. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	360.000	306.58	110,368.80	1.3388	410.44	147,761.74

สุชาติ ตาทิพย์

23 พฤศจิกายน 2569 16:35:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.6+100 - กม.6+980 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	10,247.25	10,247.25	1.3388	13,719.01	13,719.01
							รวมราคากลาง	9,496,216.99



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.6+100 - กม.6+980 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

สุชาติ ตาทิพย์
(สุชาติ ตาทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิรุฬห์ ศิริทุฒ
(พิรุฬห์ ศิริทุฒ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณากร วิโรจน์ศศิธร
(คุณากร วิโรจน์ศศิธร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ตาทิพย์
23 พฤศจิกายน 2569