แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน บ้านโพน - ลำพันชาด ตอน 3 ระหว่าง กม.9+250 - กม.11+038 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน บ้านโพน - ลำพันชาด ตอน 3 ระหว่าง กม.9+250 - กม.11+038 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 19,844,874.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจหาญ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 อรุณ ศรีเมืองเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อาจหาญ ศิริสำราญ

23 พฤศจิกายน 2569 10:37:45

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน บ้านโพน - ลำพันชาด ตอน 3 ระหว่าง กม.9+250 - กม.11+038 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT | ลบ.ม. | 108.000 | 399.12 | 43,104.96 | 1.2767 | 509.55 | 55,032.10 |
| 2 | 2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP | ตร.ม. | 16,092.000 | 88.29 | 1,420,762.68 | 1.2767 | 112.71 | 1,813,887.71 |
| 3 | 3. PRIME COAT | ตร.ม. | 16,092.000 | 41.00 | 659,772.00 | 1.2767 | 52.34 | 842,330.91 |
| 4 | 4. TACK COAT | ตร.ม. | 16,149.000 | 13.50 | 218,011.50 | 1.2767 | 17.23 | 278,335.28 |
| 5 | 5. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE | ตัน | 6.000 | 3,383.00 | 20,298.00 | 1.2767 | 4,319.07 | 25,914.45 |
| 6 | 6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT | ตร.ม. | 16,092.000 | 404.00 | 6,501,168.00 | 1.2767 | 515.78 | 8,300,041.18 |
| 7 | 7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT | ตร.ม. | 16,092.000 | 406.00 | 6,533,352.00 | 1.2767 | 518.34 | 8,341,130.49 |
| 8 | 8. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 100.000 | 312.00 | 31,200.00 | 1.2767 | 398.33 | 39,833.04 |
| 9 | 9. THERMOPLASTIC WHITE PAINT | ตร.ม. | 357.000 | 312.00 | 111,384.00 | 1.2767 | 398.33 | 142,203.95 |

อาจหาญ ศิริสำราญ

23 พฤศจิกายน 2569 10:38:07

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน บ้านโพน - ลำพันชาด ตอน 3 ระหว่าง กม.9+250 - กม.11+038 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4 | SET | 1.000 | 4,829.00 | 4,829.00 | 1.2767 | 6,165.18 | 6,165.18 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 19,844,874.29 |

อาจหาญ ศิริสำราญ

23 พฤศจิกายน 2569 10:38:07

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน บ้านโพน - ลำพันชาด ตอน 3 ระหว่าง กม.9+250 - กม.11+038 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

( อาจหาญ ศิริสำราญ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อรุณ ศรีเมืองเดช )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอรุณ นาเทียมเขต )
กรรมการกำหนดราคากลาง

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป.

(นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8๔
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙

อาจหาญ ศิริสำราญ
23 พฤศจิกายน 2569