บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - **วันที่** ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลาง

๑ เรียน ผศ.สส. ๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกรัง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ กม.ดำเนินการ กม.๑๓+๓๘๐, กม.๑๖+๕๗๐, กม.๑๗+๑๑๕ เป็นเงิน ๒,๑๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก.๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร) ประธานกรรมการราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุชิน ไชยแสงราช) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายยุทธนา ศรีสุนา) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒ -คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, หนพ.
-อนุมัติราคา **๒,๑๔๒,๙๐๐.๐๐** บาท
-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอภิชาติ ชาญธัญกร)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

บก. ๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกรัง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ

เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ กม.ดำเนินการ กม.๑๓+๓๘๐, กม.๑๖+๕๗๐, กม.๑๗+๑๑๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒,๑๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท

รายการวัสดุก่อสร้าง

๑. ดินถม							
จำนวน	๑๒,๐๐๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๘๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ลูกรัง							
จำนวน	๙๓๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๑๙๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑๗๖,๗๐๐.๐๐ บาท
๓. หินคลุก							
จำนวน	๑,๑๗๐	ตัน	@	๘๖๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑,๐๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑	นายสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒	นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓	นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ

(นายอภิชาติ ชาญธัญกร)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์

ท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคาน้ำมันดีเซล 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์

ดินถม

- ราคาที่แหล่ง				=	30.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าขุด-ขน				=	23.92	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	5	กม.		=	24.21	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
			รวม	=	78.13	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %				=	87.90	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
			กำหนดให้	=	80.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ลูกรัง

- ราคาที่แหล่ง				=	58.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าขุด-ขน				=	35.11	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	20	กม.		=	81.78	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
			รวม	=	174.89	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %				=	196.75	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
			กำหนดให้	=	190.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)

หินคลุก

- ราคาที่แหล่ง				=	165.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	249	กม.		=	998.85	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
			รวม	=	1,163.85	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- 1 ลบ.ม. = 1.5 ตัน				=	775.90	บาท/ตัน
- ภาษี + กำไร 12.5 %				=	872.89	บาท/ตัน
			กำหนดให้	=	860.00	บาท/ตัน

.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ไชยแสงราช)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธนา ศรีสุนา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)
(นายอภิชาติ ชาญธัญกร)

ค้นหาราคาน้ำมัน: กาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | พฤศจิกายน | 2569 | ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol 95	SUPER X ดีเซล	SUPER X 99
19-11-2569 05:00	34.02	40.51	30.62	38.29	38.66	48.15	47.57	49.57	49.57
18-11-2569 05:00	34.02	40.51	31.32	38.99	39.36	48.85	47.57	49.57	49.57
11-11-2569 05:00	34.02	41.31	31.82	39.49	39.86	49.35	47.57	49.57	49.57
06-11-2569 05:00	34.02	42.31	32.32	39.99	40.36	49.85	47.57	49.57	49.57
05-11-2569 05:00	34.02	43.06	33.32	40.99	41.36	50.85	47.57	49.57	49.57

ราคาวัสดุชั้นโครงสร้างทาง

(รอบที่ 3/2569 กรกฎาคม - กันยายน 2569)

ลำดับที่ No.	สำนักงานทางหลวงที่ 8 แขวงทางหลวง	วัสดุ หน่วย	ดินถม บาท / ม.^{3}	ระยะขนส่ง ไม่เกิน .... กม.	วัสดุคัดเลือก บาท / ม.^{3}	ระยะขนส่ง ไม่เกิน .... กม.	ลูกรัง บาท / ม.^{3}	ระยะขนส่ง ไม่เกิน .... กม.	หมายเหตุ	ที่มาของข้อมูล
1	มหาสารคาม	เฉลี่ย	30	5 กม.	37	10 กม.	58	20 กม.		สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
2	ยโสธร	เฉลี่ย	30	5 กม.	37	10 กม.	58	20 กม.		กรมทางหลวง
3	ร้อยเอ็ด	เฉลี่ย	30	5 กม.	37	10 กม.	58	20 กม.		งานสำรวจแหล่งวัสดุและพื้นทาง
4	กาฬสินธุ์	เฉลี่ย	30	5 กม.	37	10 กม.	58	20 กม.		

หมายเหตุ อ้างอิงจาก website http://119.46.91.73 โดย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง (รอบที่ 3/2569 กรกฎาคม - กันยายน 2569)

ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏตามข้างต้น ให้แขวงทางหลวงในสังกัดดำเนินการสืบข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงประกอบการจัดทำราคา

คณะกรรมการกำหนดราคาวัสดุ สทล.8 (มหาสารคาม)

(นายชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข)	(นายสุรชัย สิงห์สาธร)	(นายชัยธวัช ฉลวยศรี)	(นายเปรม เกษร)
วผ.ทล.8	วว.ทล.8	วบ.ทล.8	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคาหินสำหรับงานก่อสร้างทาง แหล่งผลิต (อ.นากลาง) จ.หนองบัวลำภู

(รอบที่ 3/2569 กรกฎาคม - กันยายน 2569)

ลำดับที่	โรงโม่	1"	3/4"	1/2"	3/8"	ฝุ่น	หินคลุก	Concrete	ผสมAC.	พิกัดแหล่งหิน	พิกัดปากทางเข้าแหล่ง	ที่ตั้ง			อ้างอิงข้อมูล
No.	ประเภทหิน หินปูน	บาท / ม.^{3}	บาท / ม.^{3}	บาท / ม.^{3}	บาท / ม.^{3}	บาท / ม.^{3}	บาท / ม.^{3}	บาท / ม.^{3}	บาท / ม.^{3}	N , E	N , E	ทล.	กม.	แยกเข้าไป..	การสำรวจเมื่อ
1	ต้อยติ่ง	348	377	391.5	333.5	104	165	377	245.45	17.268858 , 102.14195	17.312971 , 102.169184	ทล.210	73+162	6.200	5 มิ.ย. 69
2	สากลพัฒนา	348	377	362.5	348	112	165	377	251.95	17.319726 , 102.119438	17.322358 , 102.119181	ทล.210	78+662	0.300	5 มิ.ย. 69

แปลงหน่วย	สัดส่วนหิน...	3/4"	1/2"	3/8"	ฝุ่น
ตัน ไป ม.^{3}	ผสมคอนกรีต	1	-	-	-
x 1.60	ผสม AC.	0.35	-	0.2	0.45

หมายเหตุ อ้างอิงจาก website http:// 119.46.91.73 โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง (รอบที่ 3/2569 กรกฎาคม - กันยายน 2569)

ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏตามข้างต้น ให้แขวงทางหลวงในสังกัดดำเนินการสืบข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงประกอบการจัดทำราคา

หมายเหตุ หินคลุก (ไม่ระบุเกรด) ใช้ตัวหนังสือ ปกติ

หินคลุกเกรด A ใช้ตัวหนังสือ ขีดเส้นใต้

หินคลุกเกรด B ใช้ตัวหนังสือ ขีดเส้นใต้คู่

คณะกรรมการกำหนดราคาวัสดุ สทล.8 (มหาสารคาม)

(นายชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข)	(นายสุรชัย สิงห์สาธร)	(นายชัยธวัช ฉลวยศรี)	(นายเปรม เกษร)
วผ.ทล.8	วว.ทล.8	วบ.ทล.8	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.50	11.91	41	118.44	165.82	81	232.82	325.94
2	10.70	14.98	42	121.30	169.83	82	235.58	329.81
3	12.90	18.06	43	124.15	173.81	83	238.46	333.84
4	15.10	21.13	44	127.02	177.82	84	241.36	337.90
5	17.29	24.21	45	129.87	181.81	85	244.26	341.97
6	19.49	27.29	46	132.73	185.83	86	247.06	345.88
7	21.69	30.36	47	135.58	189.81	87	249.86	349.80
8	24.12	33.77	48	138.44	193.82	88	252.80	353.92
9	26.98	37.77	49	141.29	197.80	89	255.62	357.87
10	29.84	41.77	50	144.14	201.80	90	258.45	361.83
11	32.69	45.77	51	147.02	205.82	91	261.43	366.00
12	35.55	49.77	52	149.86	209.80	92	264.27	369.98
13	38.41	53.77	53	152.72	213.81	93	267.13	373.98
14	41.27	57.78	54	155.59	217.83	94	270.00	377.99
15	44.12	61.77	55	158.43	221.81	95	272.72	381.80
16	46.98	65.78	56	161.29	225.80	96	275.60	385.84
17	49.84	69.78	57	164.16	229.82	97	278.49	389.89
18	52.70	73.77	58	167.04	233.86	98	281.39	393.95
19	55.56	77.78	59	169.88	237.83	99	284.31	398.03
20	58.42	81.78	60	172.74	241.83	100	287.06	401.89
21	61.27	85.78	61	175.60	245.85	101	289.99	405.99
22	64.13	89.79	62	178.49	249.88	102	292.76	409.87
23	66.98	93.78	63	181.32	253.84	103	295.71	414.00
24	69.85	97.79	64	184.16	257.82	104	298.50	417.89
25	72.71	101.79	65	187.01	261.81	105	301.47	422.06
26	75.56	105.79	66	189.88	265.83	106	304.26	425.97
27	78.42	109.79	67	192.76	269.86	107	307.07	429.89
28	81.28	113.80	68	195.57	273.80	108	309.87	433.82
29	84.13	117.78	69	198.48	277.87	109	312.89	438.04
30	87.00	121.80	70	201.32	281.84	110	315.71	442.00
31	89.84	125.78	71	204.17	285.83	111	318.54	445.96
32	92.71	129.80	72	207.03	289.84	112	321.38	449.93
33	95.57	133.80	73	209.90	293.86	113	324.23	453.92
34	98.44	137.81	74	212.78	297.90	114	327.08	457.91
35	101.28	141.79	75	215.59	301.82	115	329.94	461.91
36	104.14	145.80	76	218.50	305.89	116	332.80	465.93
37	107.01	149.81	77	221.32	309.84	117	335.68	469.95
38	109.87	153.82	78	224.15	313.81	118	338.56	473.99
39	112.73	157.82	79	227.10	317.94	119	341.45	478.03
40	115.57	161.80	80	229.95	321.93	120	344.35	482.09

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว..... ลงวันที่.....มิถุนายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	347.01	485.82
122	349.93	489.90
123	352.85	493.99
124	355.78	498.09
125	358.46	501.84
126	361.40	505.97
127	364.36	510.11
128	367.05	513.87
129	370.02	518.03
130	373.01	522.21
131	375.71	525.99
132	378.71	530.19
133	381.42	533.99
134	384.44	538.21
135	387.16	542.02
136	389.88	545.84
137	392.92	550.09
138	395.66	553.92
139	398.72	558.21
140	401.46	562.05
141	404.21	565.89
142	407.30	570.22
143	410.06	574.08
144	412.82	577.94
145	415.93	582.31
146	418.71	586.19
147	421.48	590.08

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	424.26	593.97
149	427.05	597.87
150	430.21	602.30
151	433.01	606.22
152	435.81	610.14
153	438.62	614.07
154	441.43	618.00
155	444.24	621.94
156	447.06	625.89
157	449.89	629.84
158	453.13	634.38
159	455.97	638.36
160	458.81	642.34
161	461.66	646.33
162	464.52	650.32
163	467.38	654.33
164	470.24	658.34
165	473.11	662.35
166	475.99	666.38
167	478.87	670.41
168	481.75	674.46
169	484.17	677.84
170	487.07	681.89
171	489.96	685.95
172	492.87	690.02
173	495.78	694.09
174	498.70	698.18

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	501.62	702.27
176	504.55	706.38
177	507.49	710.49
178	509.91	713.87
179	512.85	718.00
180	515.81	722.13
181	518.76	726.27
182	521.73	730.42
183	524.70	734.59
184	527.12	737.97
185	530.10	742.14
186	533.09	746.33
187	536.09	750.52
188	538.51	753.91
189	541.51	758.12
190	544.52	762.33
191	547.55	766.57
192	549.96	769.95
193	552.99	774.19
194	556.03	778.45
195	559.08	782.71
196	561.50	786.10
197	564.56	790.38
198	567.62	794.67
199	570.04	798.06
200	573.12	802.36
201-1000 @	2.86 ต่อ กม.	4.01 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 2.86 บาท/ตัน

  4.01 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.64	0.22	0.28	1.86	1.92
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.44	0.55	0.69	3.99	4.13
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.25	0.78	0.98	6.03	6.23
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.41	3.51	4.39	23.92	24.80
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.64	10.80	13.50	50.44	53.14
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.28	3.06	3.83	23.34	24.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.70	2.13	9.09	9.52
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.20	3.34	4.18	36.54	37.38
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.67	5.18	6.48	44.85	46.15
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.23	4.66	5.83	71.89	73.06
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	67.16	19.00	23.75	86.16	90.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.59	6.52	8.15	35.11	36.74
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.12	1.46	1.83	10.58	10.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.57	12.96	16.20	60.53	63.77
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.17	2.75	3.44	19.92	20.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.47	20.90	26.13	77.37	82.60
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.94	4.20	5.25	26.14	27.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	69.39	25.71	32.14	95.10	101.53
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.19	1.66	2.08	8.85	9.27
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.83	2.11	2.64	11.94	12.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.01	3.38	4.23	15.39	16.24
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.59	1.75	2.19	12.34	12.78
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	7.95	0.62	0.78	8.57	8.73
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	7.37	0.88	1.10	8.25	8.47
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.02	2.21	2.76	19.23	19.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.52	3.05	3.81	26.57	27.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	34.97	4.54	5.68	39.51	40.65
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	51.21	6.64	8.30	57.85	59.51
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.99	0.49	0.61	2.48	2.60
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.75	0.68	0.85	3.43	3.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.09	1.00	1.25	5.09	5.34
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.98	1.47	1.84	7.45	7.82

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569