แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.25+885 - กม.26+530 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.25+885 - กม.26+530 RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 8,939,690.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อาจหาญ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

   7.2 อรุณ ศรีเมืองเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อาจหาญ ศิริสำราญ

23 พฤศจิกายน 2569 16:43:47

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.25+885 - กม.26+530 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT | ลบ.ม. | 53.000 | 399.12 | 21,153.36 | 1.3432 | 536.09 | 28,413.19 |
| 2 | 2. COLD MILLING 5 CM. DEEP (AVERAGE) ขนเก็บที่ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | ตร.ม. | 6,128.000 | 15.99 | 97,986.72 | 1.3432 | 21.47 | 131,615.76 |
| 3 | 3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP | ตร.ม. | 6,128.000 | 87.30 | 534,974.40 | 1.3432 | 117.26 | 718,577.61 |
| 4 | 4. PRIME COAT | ตร.ม. | 6,128.000 | 41.11 | 251,922.08 | 1.3432 | 55.21 | 338,381.73 |
| 5 | 5. TACK COAT | ตร.ม. | 7,889.000 | 13.85 | 109,262.65 | 1.3432 | 18.60 | 146,761.59 |
| 6 | 6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE | ตัน | 2.000 | 3,317.78 | 6,635.56 | 1.3432 | 4,456.44 | 8,912.88 |
| 7 | 7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT | ตร.ม. | 6,128.000 | 395.17 | 2,421,601.76 | 1.3432 | 530.79 | 3,252,695.48 |
| 8 | 8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT | ตร.ม. | 7,868.000 | 396.69 | 3,121,156.92 | 1.3432 | 532.83 | 4,192,337.97 |
| 9 | 9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 93.000 | 297.05 | 27,625.65 | 1.3432 | 398.99 | 37,106.77 |

อาจหาญ ศิริสำราญ

23 พฤศจิกายน 2569 16:44:11

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.25+885 - กม.26+530 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT | ตร.ม. | 179.000 | 297.05 | 53,171.95 | 1.3432 | 398.99 | 71,420.56 |
| 11 | 11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9 | SET | 1.000 | 10,025.91 | 10,025.91 | 1.3432 | 13,466.80 | 13,466.80 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 8,939,690.34 |

อาจหาญ ศิริสำราญ

23 พฤศจิกายน 2569 16:44:11

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.25+885 - กม.26+530 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

( อาจหาญ ศิริสำราญ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อรุณ ศรีเมืองเดช )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอรุณ นาเทียมเขต )
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาจหาญ ศิริสำราญ
23 พฤศจิกายน 2569