แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.407 + 780 - กม.408+210 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.407 + 780 - กม.408+210 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 9,732,342.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วิวัฒน์ วรรณโกษิตย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)

   7.2 ฐิติพงศ์ บัญชาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   7.3 ปาจรีย์ อาชีวะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายชาติชาย พรวนพินัทย์)
ผอ.ขท.ตราด

ปาจรีย์ อาชีวะ
17 พฤศจิกายน 2569 08:49:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.407 + 7 กม.408+210 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	8,900.000	290.49	2,585,361.00	1.3791	400.61	3,565,471.35
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,060.000	130.59	138,425.40	1.3791	180.09	190,902.46
3	3. COLD MILLING 5 CM.DEEP	ตร.ม.	190.000	18.15	3,448.50	1.3791	25.03	4,755.82
4	4. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	137.000	535.06	73,303.22	1.3791	737.90	101,092.47
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	210.000	45.65	9,586.50	1.3791	62.95	13,220.74
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	18,200.000	19.52	355,264.00	1.3791	26.92	489,944.58
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	25.000	3,291.42	82,285.50	1.3791	4,539.19	113,479.93
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 – 70	ตร.ม.	9,300.000	395.56	3,678,708.00	1.3791	545.51	5,073,306.20
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	420.000	289.32	121,514.40	1.3791	399.00	167,580.50

ปาจรีย์ อาชีวะ

17 พฤศจิกายน 2569 08:49:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.407 + [illegible] กม.408+210 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	9,128.05	9,128.05	1.3791	12,588.49	12,588.49
							รวมราคากลาง	9,732,342.54

ปาจรีย์ อาชีวะ

17 พฤศจิกายน 2569 08:49:05

แบบฟอร์มร[redacted]านหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพา[redacted]ละท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.407 + [redacted] กม.408+210 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

(วิวัฒน์ วรรณโกษิตย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ฐิติพงศ์ บัญชาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปาจรีย์ อาชีวะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติชาย พรวนพิทักษ์)
ผอ.ขท.ตราด

ปาจรีย์ อาชีวะ
17 พฤศจิกายน 2569