แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - ช่องเย็น ตอน 2 ระหว่าง กม.20+345 - กม.20+960 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยกรรมวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 0.05 ม. พร้อมทั้งตีเส้นจราจรแบ่งทิศทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 14,753,963.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชา กิตติเกษมธนวัน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 ชาญชัย จันทร์จำเนียร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 ศิริศักดิ์ จินดาพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 ชาคร ชาวไร่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

26 พฤศจิกายน 2569 16:14:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - ช่องเย็น ตอน 2 ระหว่าง กม.20+345 - กม.20+960 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	190.000	58.32	11,080.80	1.3012	75.88	14,418.33
2	2. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	115.000	721.98	83,027.70	1.3012	939.44	108,035.64
3	3. งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ลบ.ม.	170.000	418.44	71,134.80	1.3012	544.47	92,560.60
4	4. งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM.	ตร.ม.	12,665.000	84.80	1,073,992.00	1.3012	110.34	1,397,478.39
5	5. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	12,665.000	40.62	514,452.30	1.3012	52.85	669,405.33
6	6. งาน TACK COAT	ตร.ม.	12,665.000	15.88	201,120.20	1.3012	20.66	261,697.60
7	7. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	13.000	3,026.74	39,347.62	1.3012	3,938.39	51,199.12
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,665.000	362.22	4,587,516.30	1.3012	471.32	5,969,276.20
9	9. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,665.000	363.20	4,599,928.00	1.3012	472.59	5,985,426.31

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

26 พฤศจิกายน 2569 16:14:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - ช่องเย็น ตอน 2 ระหว่าง กม.20+345 - กม.20+960 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	480.000	306.02	146,889.60	1.3012	398.19	191,132.74
11	11. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	10,247.25	10,247.25	1.3012	13,333.72	13,333.72
							รวมราคากลาง	14,753,963.98

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

26 พฤศจิกายน 2569 16:14:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - ช่องเย็น ตอน 2 ระหว่าง กม.20+345 - กม.20+960 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

(อภิชา กิตติเกษมธนวัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไตรภพ คนชม

(ไตรภพ คนชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญชัย จันทร์จำเนียร

(ชาญชัย จันทร์จำเนียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริศักดิ์ จินดาพล

(ศิริศักดิ์ จินดาพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาคร ชาวไร่

(ชาคร ชาวไร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชา กิตติเกษมธนวัน

26 พฤศจิกายน 2569