แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+660 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการแก้ไข SOFT SPOT บริเวณที่เสียหาย, ปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยกรรมวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING, ปูผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 ม. พร้อมทั้งตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 9,690,127.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ ตาทิพย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 คุณากร วิโรจน์ศศิธร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 พิรุฬห์ ศิริพุฒ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สุชาติ ตาทิพย์

24 พฤศจิกายน 2569 17:19:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+660 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	160.000	58.76	9,401.60	1.3372	78.57	12,571.81
2	2. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	120.000	680.88	81,645.60	1.3372	909.80	109,176.49
3	3. งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ลบ.ม.	75.000	390.19	29,264.25	1.3372	521.76	39,132.15
4	4. งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	8,100.000	84.28	682,668.00	1.3372	112.69	912,863.64
5	5. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	8,100.000	40.77	330,237.00	1.3372	54.51	441,592.91
6	6. งาน TACK COAT	ตร.ม.	8,100.000	16.00	129,600.00	1.3372	21.39	173,301.12
7	7. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	10.000	2,990.87	29,908.70	1.3372	3,999.39	39,993.91
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,100.000	361.13	2,925,153.00	1.3372	482.90	3,911,514.59
9	9. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,100.000	362.07	2,932,767.00	1.3372	484.16	3,921,696.03

สุชาติ ตาทิพย์

24 พฤศจิกายน 2569 17:19:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+660 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	280.000	306.03	85,688.40	1.3372	409.22	114,582.52
11	11. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	10,247.25	10,247.25	1.3372	13,702.62	13,702.62
							รวมราคากลาง	9,690,127.79

สุชาติ ตาทิพย์

24 พฤศจิกายน 2569 17:19:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+660 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

สุชาติ ตาทิพย์
(สุชาติ ตาทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คุณากร วิโรจน์ศศิธร
(คุณากร วิโรจน์ศศิธร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิรุฬห์ ศิริพุฒ
(พิรุฬห์ ศิริพุฒ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ตาทิพย์
24 พฤศจิกายน 2569